

Remont schodów wejściowych do budynku Zespołu Konserwacji

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość
ROBOTY ROZBIÓRKOWE			
1	Kalkulacja indywidualna Demontaż i ponowny montaż odboju drzewnego	szt	1,000
2	KNR 4-04 0504/03 Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych podest konserwacja 0,9*1,66 stopnice konserwacja 1,66*0,3*4 podstopnice konserwacja 0,15*1,66*4+0,1*1,66	m2 m2 m2	1,494 1,992 1,162
	razem	m2	4,648
3	KNR 4-01 0354/13 Wykucie z muru krtek wentylacyjnych, drzwiczek-analogia kraty stalowa (wycieraczka) 1	szt	1,000
	razem	szt	1,000
4	KNR 4-01 0322/04 Obsadzenie ram, wycieraczek, wyspów stalowych o powierzchni do 0,5m2 w podłogach 1	szt	1,000
	razem	szt	1,000
5	KNR 4-01 0211/03 Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 5cm na ścianach lub podłogach podest konserwacja 0,9*1,66 stopnice konserwacja 1,66*0,3*4 podstopnice konserwacja 0,15*1,66*4+0,1*1,66	m2 m2 m2	1,494 1,992 1,162
	razem	m2	4,648
6	KNR 4-01 0108/09 Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km podest konserwacja 0,9*1,66*0,05 stopnice konserwacja 1,66*0,3*4*0,05 podstopnice konserwacja (0,15*1,66*4+0,1*1,66)*0,05 policzki schodów na konserwacji 1,6*0,7/2*2*0,04	m3 m3 m3 m3	0,075 0,100 0,058 0,045
	razem	m3	0,278
7	KNR 4-01 0108/10 Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km (Krotność= 3) podest konserwacja 0,9*1,66*0,05 stopnice konserwacja 1,66*0,3*4*0,05 podstopnice konserwacja (0,15*1,66*4+0,1*1,66)*0,05 policzki schodów na konserwacji 1,6*0,7/2*2*0,04	m3 m3 m3 m3	0,075 0,100 0,058 0,045
	razem	m3	0,278
8	Kalkulacja indywidualna Oplata za utylizację gruzu podest konserwacja 0,9*1,66*0,05 stopnice konserwacja 1,66*0,3*4*0,05 podstopnice konserwacja (0,15*1,66*4+0,1*1,66)*0,05 policzki schodów na konserwacji 1,6*0,7/2*2*0,04	m3 m3 m3 m3	0,075 0,100 0,058 0,045
	razem	m3	0,278
OKŁADZINY SCHODÓW Z GRANITU			
9	KNR K-21 0202/01 Ręczna naprawa konstrukcji betonowych - wykonanie warstwy szepnej w konstrukcjach betonowych niezbrojonych na powierzchniach poziomych podest konserwacja 0,9*1,66 stopnice konserwacja 1,66*0,3*4	m2 m2	1,494 1,992
	razem	m2	3,486
10	KNR K-21 0202/02 Ręczna naprawa konstrukcji betonowych - wykonanie warstwy szepnej w konstrukcjach betonowych niezbrojonych na powierzchniach pionowych podstopnice konserwacja 0,15*1,66*4+0,1*1,66	m2	1,162
	razem	m2	1,162
11	KNR 4-01 0203/10 Uzupełnienie betonu w elementach konstrukcyjnych schodów prostych podest konserwacja 0,9*1,66*0,03 stopnice konserwacja 1,66*0,3*4*0,03 podstopnice konserwacja (0,15*1,66*4+0,1*1,66)*0,03	m3 m3 m3	0,045 0,060 0,035
	razem	m3	0,140
12	KNR 2-02s 2111.2/01 Posadzki pełne z granitu, sjenitu i wapienia zbitego o gr. do 3cm z elem.prostokątnych - o dł.obwodu płyt do powierzchni do 6m/m2 <i>UWAGA : Na podest i stopnice zastosować płyty z granitu płomieniowanego w kolorze GREY, na podstopnice płyty z granitu polerowanego w kolorze GREY</i> podest konserwacja 0,9*1,66 stopnice konserwacja 1,66*0,3*4 podstopnice konserwacja 0,15*1,66*4+0,1*1,66	m2 m2 m2	1,494 1,992 1,162
	razem	m2	4,648
13	KNNR-W 3 0601/02 Odbicie tynków z zaprawy cementowej, bez względu na jego ilość na stropach płaskich, belkach i schodach policzki schodów na konserwacji 1,6*0,7/2*2	m2	1,120

Remont schodów wejściowych do budynku Zespołu Konserwacji

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość
	razem	m2	1,120
14	KNNR-W 3 0609/01 Uzupełnienie zwykłych tynków zewnętrznych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni do 5m2 policzki schodów na konserwacji 1,6*0,7/2*2	m2	1,120
	razem	m2	1,120
15	KNR 4-01 0722/02 Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych cementowo-wapiennych kategorii III na ścianach, loggiach, balkonach policzki schodów na konserwacji 1,6*0,7/2*2	m2	1,120
	razem	m2	1,120
16	KNR 0-33 24/01 Warstwa pośrednia w tynkach elewacyjnych organicznych na bazie żywicy syntetycznej, wykonywanych ręcznie policzki schodów na konserwacji 1,6*0,7/2*2	m2	1,120
	razem	m2	1,120
17	KNR 0-33 24/05 Tynki elewacyjne Sto Superlit organiczne na bazie żywicy syntetycznej, z różnobarwnych kamieni i uziarnieniu 1,5mm, o walorach tynku zmywalnego, wykonywane ręcznie policzki schodów na konserwacji 1,6*0,7/2*2	m2	1,120
	razem	m2	1,120
18	KNR 4-01 1212/08 Malowanie dwukrotne farbą olejną krat i balustrad z prętów ozdobnych 1,3*2*1,6	m2	4,160
	razem	m2	4,160

INSPEKTOR NADZORU

[Signature]
 ...
 Upr. budowlana 114/88