

Zamawiający:
Gmina Miasta Suwałki

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

Robót remontowych polegających na :

Nazwa zamówienia :

Wymiana stolarki okiennej w gminnych lokalach nr 37 przy ul. Putry5, nr 23 przy ul. Putry 1, nr 15 i 19 przy ul. Klonowej 47 i nr 1,4 i 5 przy ul. Konopnickiej 10A

Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień :
Kod CPV: 45 421100-5 – Instalowanie drzwi i okien

Opracował Józef Kopiczko - Inspektor nadzoru robót budowlanych

I Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest :

Wykonanie robót budowlanych obejmujących wymianę stolarki okiennej w gminnych lokalach mieszkalnych nr 37 przy ul. Putry 5, nr 23 przy ul. Putry 1, nr 15 i 19 przy ul. Klonowej 47 i nr 1, 4 i 5 przy ul. Konopnickiej 10A.

II. Opis stanu istniejącego:

Istniejąca stolarka okienna kwalifikuje się do wymiany ponieważ :

- skrzydła okienne są skoszone, brak możliwości regulacji skrzydeł w ościeżnicach,
- okucia obwiedniowe wyeksploatowane.

III. Zakres robót remontowych do wykonania zgodnie z przedmiarem robót stanowiącym integralną część programu funkcjonalno-użytkowego.

Zakres zamówienia

- profil PCV min.5-komorowy, kolor biały
- okucia obwiedniowe,
- zestaw trzyszybowy,
- wsp. przenik. cieplnej $U \leq 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$
- dokonanie własnego pomiaru z natury,
- demontaż istniejącej stolarki z poddaniem jej utylizacji,
- montaż kpl. stolarki z regulacją okuć,
- uszczelnienie pianką poliuretanową styku ościeżnic z murem,
- tynki na ościeżach wewnętrznych i zewnętrznych,
- malowanie ościeży wewnętrznych w kolorze białym,
- możliwość wentylacji przez rozszczelnienie,
- w skrzydle okiennym w kuchni montaż nawietrzaka z regulacją ręczną.
- montaż podokiennika zewnętrznego –dotyczy ul. Konopnickiej 10A
- uszczelnienie styku podokiennika zewnętrznego z ościeżnicą.

IV. Część informacyjna

1. Zamówienie należy zrealizować zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa Budowlanego (Dz.U. z 2017 r. poz.1332 z późniejszymi zmianami), normami i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych.





2. Postępowanie z odpadami powstałymi w toku wykonywania robót budowlanych zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (tekst jednolity : Dz. U. z 2018 roku poz. 21 z późniejszymi zmianami).
3. Materiały dostarczone przez wykonawcę powinny odpowiadać co do jakości wymagom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonych w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 roku poz. 1332 z późniejszymi zmianami).







INSPEKTOR NADZORU
Robót Budowlanych
Józef Kopyczko
Upr. bud. SUW-114/88

Wykaz stolarki okiennej PCV do wymiany w gminnych lokalach mieszkalnych w 2019r


Zakres zamówienia

- profil PCV min. 5-komorowy, kolor biały
- okucia obwiedniowe,
- zestaw trzyszybowy- o wsp. $U \leq 1,1 W(m^2 \text{ } ^\circ K)$,
- dokonanie własnego pomiaru z natury,
- demontaż istniejącej stolarki z poddaniem jej utylizacji,
- montaż kpl. stolarki z regulacją okuć,
- uszczelnienie pianką poliuretanową styku ościeżnic z murem,
- obustronne tynki na ościeżach,
- malowanie ościeży zewnętrznych i wewnętrznych w kolorze białym,
- możliwość wentylacji przez rozszczelnienie,
- montaż nawiewnika ciśnieniowego w oknie kuchennym.
- uszczelnienie styku podokiennika zewnętrznego z ościeżnicą.


Nr m.	Najemca	Rysunek Widok od zewnątrz	Uwagi
37	Putry 5 A. WYŚCOWSKI	 	Wymiarowanie (m)
23	Putry 4 J. SOŁTOWSKA	 	

15	Klonowa 47 Jesionowski	 	
19	Klonowa 47 Borus		
1	Konopnickiej 10A A. Stankiewicz	 	Wymiary w m
4	Konopnickiej 10A H. Suchocki		


5

Konopnickiej 10A
Tarankiewicz

{1rt}



{1rt}



{1rt}

Wymiary
(m)

INSPEKTOR NADZORU
robót budowlanych
Józef Koniczko
Upr. bud. SW. 114/88

Wymiana okien i drzwi balkonowych w gminnych lokalach mieszkalnych nr 23 przy ul. Putry1, nr 37 przy ul.Putry 5, nr15 i 19 przy ul.Klonowej 47 i nr 1,4 i 5 przy ul.Konopnickiej 10A

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		PUTRY 5 -wymiana stolarki drewnianej na oknaPCV SZT.2+drzwi balkonowe z obróbką osadzenia		
1	KNR 0-19 0930/09	Wymiana okien skrzynkowych rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych na okna z PCW o powierzchni do 2,0m2 1,2*1,46	m2	1,752
		razem	m2	1,752
2	KNR 0-19 0930/11	Wymiana okien skrzynkowych rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych na okna z PCW o powierzchni ponad 2,5m2 1,75*1,46	m2	2,555
		razem	m2	2,555
3	KNR 0-19 0929/12	Wymiana drzwi balkonowych na drzwi z PCW 0,9*2,2	m2	1,980
		razem	m2	1,980
4	KNR 2-17 0156/01	Nawietrzaki okienne,higrosterowane-analogia	szt	1,000
		PUTRY 1- Wymiana stolarki drewnianej na okna PCV SZT.1+drzwi balkonowe z obróbką osadzenia		
5	KNR 0-19 0929/10	Wymiana okien zespolonych rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych na okna z PCW o powierzchni do 2,5m2 1,47*1,46	m2	2,146
		razem	m2	2,146
6	KNR 0-19 0929/12	Wymiana drzwi balkonowych na drzwi z PCW 0,9*2,2	m2	1,980
		razem	m2	1,980
		KLONOWA 47 nr 19 i 15 - wymiana stolarki okiennej i drzwiowej drewnianej na okna PCV3 szt.+ drzwi balkonowe z obróbką osadzenia		
7	KNR 0-19 0929/11	Wymiana okien zespolonych rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych na okna z PCW o powierzchni ponad 2,5m2 Nr 15+nr19 1,82*1,46*3	m2	7,972
		razem	m2	7,972
8	KNR 0-19 0929/12	Wymiana drzwi balkonowych na drzwi z PCW nr15 0,9*2,2	m2	1,980
		razem	m2	1,980
		KONOPNICKIEJ 10A nr 1, 4, 5-wymiana stolarki okiennej i drzwiowej drewnianej na okna PCV z obróbką osadzenia		
9	KNR 0-19 0929/10	Wymiana okien zespolonych rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych na okna z PCW o powierzchni do 2,5m2 nr1, 4, 5 1,2*1,84*3+1,0*1,0+1,5*1,0	m2	9,124
		razem	m2	9,124
10	KNR 0-19 0929/03	Wymiana okien zespolonych uchylnych jednodzielnych na okna z PCW o powierzchni do 1,0m2 nr5 i nr1 0,72*1,0+1,0*0,7+0,72*0,72	m2	1,938
		razem	m2	1,938
11	NNRNKB 6 0541/02	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25cm (1,3*3+1,6*1+1,1*2+0,8*2)*0,26	m2	2,418
		razem	m2	2,418
12	KNR 4-01 0916/01	Naprawa podokienników drewnianych-analogia uzupełnienie		

Przedmiar

Strona 3/10

Wymiana okien i drzwi balkonowych w gminnych lokalach mieszkalnych nr 23 przy ul. Putry1, nr 37 przy ul.Putry 5, nr15 i 19 przy ul.Klonowej 47 i nr 1,4 i 5 przy ul.Konopnickiej 10A

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
			szt	8,000
13	KNR 2-17 0156/01	Nawietrzaki okienne,higrosterowane-analogia	szt	3,000

INSPEKTOR NADZORU
Robot Budowlanych
Józef Kopiczko
Upr. bud. SUW-114/88