

Przedmiar robót

Obiekt	Budynek mieszkalny wielorodzinny
Rodzaj robót	Remontowe
Branża	Budowlana
Kod CPV	45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
Lokalizacja	16400 Suwałki, ul Kosciuszki 39
Inwestor	Wspólnota Mieszkaniowa Kosciuszki 39
Biuro kosztorysowe	"dom-bud" Korczaka 2A

Tabela przedmiaru robót

Budynek mieszkalny wielorodzinny

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilo
1			Kalkulacja indywidualna - zajecie chodnika	kpl	1
2	KNR-W 2-02r03 1609/01		Rusztowania ramowe zewn trzne RR-1/30 przy cienne o wysoko ci do 10m		
			11,4*8	m2	91,2
			razem	m2	91,2
3	KNR 4-01 0535/04		Rozbiórka rynny z blachy nie nadaj cej si do u ytku		
			11,4*2	m	22,8
			razem	m	22,8
4	KNR 4-01 0535/06		Rozbiórka rur spustowych z blachy nie nadaj cej si do u ytku		
			8*4	m	32
			razem	m	32
5	KNR 4-01 0535/02		Rozbiórka pokrycia dachowego z blachy nie nadaj cej si do u ytku		
			11,4*6,905*2	m2	157,434
			razem	m2	157,434
6			Kalkulacja indywidualna - demonta instalacji odgromowej	kpl	1
7	KNR 5-18 1601/02		Zwody poziome płaskie instalacji odgromowych wykonywane przewodem stalowym o rednicy do 10mm na dachu drewnianym krytym blach		
			7*4+11,4	m	39,4
			razem	m	39,4
8	KNR 5-18 1601/06		Przewody odprowadzaj ce instalacji odgromowych na cianach ceglanych		
			7*4	m	28
			razem	m	28
9	KNR 5-18 1603/06		Próby pomonta owe instalacji uziemiaj cych, badanie instalacji - pomiar pierwszy		
			1	szt	1
			razem	szt	1
10	KNR 5-18 1603/07		Próby pomonta owe instalacji uziemiaj cych, badanie instalacji odgromowej - pomiar nast pny		
			3	szt	3
			razem	szt	3
11	KNR 4-01 0723/01		Uzupełnienie podkładów pod tynki zewn trzne zwykłe, półszlachetne i szlachetne cian loggii i balkonów o podło ach z cegły, pustaków ceramicznych gazo-i pianobetonów, powierzchnie uzupełnianych podkładów w jednym miejscu do 1m2		
			gzysms podrynnowy 11,4*0,42	m2	4,788
			razem	m2	4,788
12	KNR K-17 0401/02		Tynki renowacyjne jednowarstwowe grubo ci 2,0cm wykonywane r cznie na powierzchniach pionowych wkl szych i wypukłych		
			11,4*0,42	m2	4,788
			razem	m2	4,788
13	KNR K-17 0501/01		Szpachlowanie tynków renowacyjnych na cianach przy renowacji starego budownictwa		
			11,4*0,42	m2	4,788
			razem	m2	4,788
14	KNR 19-01 0819/06		Wykonanie profili ci gnionych zwykłych o szeroko ci w rozwini ciu do 35cm		
			11,4	m	11,4
			razem	m	11,4
15	KNR K-24 0202/02		Malowanie dwukrotne farb silikatow zewn trznych tynków gładkich		
			11,4*0,42	m2	4,788
			razem	m2	4,788

Tabela przedmiaru robót

Budynek mieszkalny wielorodzinny

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilo
16	KNR 19-01 0333/05		Przemurowanie kominów o obj to ci w jednym miejscu ponad 0,5m3 - przy u yciu cegły klinkierowej		
			(1,21*0,72*1,2)*2+1,21*0,48*1,2	m3	2,788
			razem	m3	2,788
17	KNR K-05r10 0103/02		Mocowanie na deskowaniu pełnym membrany dachowej Divoroll Universal+		
			11,4*6,905*2	m2	157,434
			razem	m2	157,434
18	KNR K-05r10 0104/02		Monta kontrłat z deskowaniem pełnym przy rozstawie krokwi do 80cm		
			11,4*6,905*2	m2	157,434
			razem	m2	157,434
19	KNR K-05r10 0105/02		Monta łat pod blachy profilowane przy rozstawie krokwi do 80cm		
			11,4*6,905*2	m2	157,434
			razem	m2	157,434
20	NNRNKB 6 0537/04		Pokrycie blach powlekan z imitacja r bka stoj cego na łatach dachów o nachyleniu połaci do 85% o powierzchni ponad 100m2		
			11,4*6,905*2	m2	157,434
			razem	m2	157,434
21	KNR K-05r10 0210/02		Analogia - Monta odpowietrznika wentylacji sanitarnej na dachach krytych blacha powlekan z imitacja r bka stoj cego		
			3	szt	3
			razem	szt	3
22	KNR K-05r10 0209/02		Monta wyłazu dachowego z kołnierzem uniwersalnym		
			2	kpl	2
			razem	kpl	2
23	KNR K-05r10 0208/03		Monta du ych ławeczek kominiarskich na dachach krytych blacha powlekan		
			3	szt	3
			razem	szt	3
24	KNR K-05r10 0208/01		Monta stopni kominiarskich na dachach krytych blach powlekan		
			4	szt	4
			razem	szt	4
25	KNR K-05 0407/04		Monta nasadki antenowej w pokryciu dachu blacha powlekana		
			4	szt	4
			razem	szt	4
26	KNR K-05r10 0207/01		Monta zabezpiecze przeciw nie nych z płotkiem na dachach krytych blacha powlekan		
			11,4*2	m	22,8
			razem	m	22,8
27	KNR K-05r10 0301/03		Monta rynien dachowych o rednicy 150mm w systemie odwodnieniowym		
			11,4*2	m	22,8
			razem	m	22,8
28	KNR K-05r10 0301/06		Monta lejów spustowych w systemie odwodnieniowym		
			4	szt	4
			razem	szt	4
29	KNR K-05r10 0301/07		Monta denek w systemie odwodnieniowym		
			4	szt	4

Tabela przedmiaru robót

Budynek mieszkalny wielorodzinny

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilo
			razem	szt	4
30	KNR K-05r10 0205/03		Obróbka kominów na dachach krytych blach powlekan		
			(1,21*2+0,72*2)*2+1,21*2+0,48*2	m	11,1
			razem	m	11,1
31	NNRNKB 6 0539/01		Monta g siorów przy pokryciu dachów blach powlekan		
			11,4	m	11,4
			razem	m	11,4