

## Przedmiar Robót Kościuszki 20 kl. schodowa

Budynek mieszkalny. Roboty remontowe

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		<b>Korytarz</b>		
		<b>Sufit</b>		
1	KNR 4-01 1202/09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2  1,94*1,54	m2	2,99
		razem	m2	2,99
2	KNR K-09 0103/06	Wyrównanie nierówności stropów przez zaszpachlowanie nierówności i ubytków  2,99	m2	2,99
		razem	m2	2,99
3	KNR K-09 0202/01	Gładzie gipsowe stropów - zagruntowanie dwukrotne  2,99	m2	2,99
		razem	m2	2,99
4	KNR K-09 0202/04	Gładzie gipsowe stropów na tynku - pierwsza warstwa grubości 2mm  2,99	m2	2,99
		razem	m2	2,99
5	KNR K-09 0301/06	Malowanie pierwszej warstwy wewnętrznych tynków gładkich i strukturalnych  2,99	m2	2,99
		razem	m2	2,99
6	KNR K-09 0301/07	Malowanie drugiej warstwy wewnętrznych tynków gładkich i strukturalnych  2,99	m2	2,99
		razem	m2	2,99
		<b>Ściany</b>		
7	KNR 4-01 1202/08	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5m2  1,94*2,40*2+1,54*2,40 -(0,90*2,00*2) ościeża 0,90*0,15*2+2,00*0,15*4	m2 m2 m2	13,01 -3,6 1,47
		razem	m2	10,88
8	KNR 0-17 2608/04	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-moką poprzez dwukrotne gruntowanie preparatem wzmacniającym CT 17 Analogia- zagruntowanie lamperii  1,94*1,50*2+1,54*1,50 -(0,90*1,50*2)	m2 m2	8,13 -2,7
		razem	m2	5,43
9	KNR 2 1004/01	Akrylowe tynki dekoracyjne wewnętrzne i zewnętrzne nakładane ręcznie - faktura nakrapiana z gotowej konsystencji odpornej na czynniki atmosferyczne grubości 2,0mm  5,43	m2	5,43
		razem	m2	5,43
10	KNR K-09 0103/05	Wyrównanie nierówności ścian przez zaszpachlowanie nierówności i ubytków  10,88-5,43	m2	5,45
		razem	m2	5,45
11	KNR K-09 0201/01	Gładzie gipsowe ścian - zagruntowanie dwukrotne  5,45	m2	5,45
		razem	m2	5,45
12	KNR K-09 0201/04	Gładzie gipsowe ścian na tynku - pierwsza warstwa grubości 2mm		

**Przedmiar Robót Kościuszki 20 kl. schodowa****Budynek mieszkalny. Roboty remontowe**

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		5,45	m2	5,45
		razem	m2	5,45
13	KNR K-09 0301/06	Malowanie pierwszej warstwy wewnętrznych tynków gładkich i strukturalnych		
		5,45	m2	5,45
		razem	m2	5,45
14	KNR K-09 0301/07	Malowanie drugiej warstwy wewnętrznych tynków gładkich i strukturalnych		
		5,45	m2	5,45
		razem	m2	5,45
		<b>Posadzki</b>		
15	KNR 0-17 2608/04	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą poprzez dwukrotne gruntowanie preparatem wzmacniającym CT 17 Analogja - zastosowanie preparatu w celu zwiększenia przyczepności posadzek do okładzin z gresu		
		1,94*1,54+0,25*1,54	m2	3,37
		razem	m2	3,37
16	KNNR 2 1209/03	Posadzki jednobarwne z płytek z kamieni sztucznych 30x30cm na zaprawie klejowej grubości 3mm układane metodą regularną - Gres mrozoodporny i antypoślizgowy R- 9		
		3,37	m2	3,37
		razem	m2	3,37
17	KNR 4-01 0702/04	Odbicie pasów o szerokości do 15cm tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pod cokoliki- rozbiorka cokolików		
		1,94*2+1,54+0,25*2	m	5,92
		-0,90*2	m	-1,8
		razem	m	4,12
18	KNR 2-02 1120/04	Przygotowanie podłoża pod cokoliki płytkowe o wysokości 10 cm z płytek kamieni sztucznych o wymiarach 30x30cm z przecinaniem płytek		
		4,12	m	4,12
		razem	m	4,12
19	KNNR 2 1209/05	Cokoliki z kształtek układanych na zaprawie klejowej		
		4,12	m	4,12
		razem	m	4,12
		<b>Klatka schodowa</b>		
		<b>Ściany</b>		
20	KNR 4-01 0709/05	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach o powierzchni w jednym miejscu do 0,5m2 na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu		
		5,00	szt	5
		razem	szt	5
21	KNR 4-01 1202/09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2		
		(2,00+5,96)*2*9,56	m2	152,2
		razem	m2	152,2
22	KNR 0-17 2608/04	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą poprzez dwukrotne gruntowanie preparatem wzmacniającym CT 17 Analogia- zagruntowanie lamperii		
		(8,50+2,00+1,32+3,35+0,26+0,28+0,32+1,90+0,38+0,32+0,15+0,90+0,87+2,00+0,33+0,10+3,10+0,37+1,33+2,00+1,27+3,70+2,00+1,35+0,40+0,84+2,00+0,50+1,92)*1,40+2,80*1,50*0,50	m2	63,36

**Przedmiar Robót Kościuszki 20 kl. schodowa**

Budynek mieszkalny. Roboty remontowe

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		-5,43	m2	-5,43
		razem	m2	57,93
23	KNNR 2 1004/01	Akrylowe tynki dekoracyjne wewnętrzne i zewnętrzne nakładane ręcznie - faktura nakrapiana z gotowej konsystencji odpornej na czynniki atmosferyczne grubości 2,0mm		
		57,93	m2	57,93
		razem	m2	57,93
24	KNR 4-01 1206/04	Malowanie dwukrotne farbami ftalowymi z jednokrotnym szpachlowaniem starych tynków wewnętrznych ścian- boki biegów		
		3,35*0,20*4	m2	2,68
		razem	m2	2,68
25	KNR K-09 0103/05	Wyrównanie nierówności ścian przez zaszpachlowanie nierówności i ubytków		
		152,20-57,93	m2	94,27
		razem	m2	94,27
26	KNR K-09 0201/01	Gładzie gipsowe ścian - zagruntowanie dwukrotne		
		94,27	m2	94,27
		razem	m2	94,27
27	KNR K-09 0201/04	Gładzie gipsowe ścian na tynku - pierwsza warstwa grubości 2mm		
		94,27	m2	94,27
		razem	m2	94,27
28	KNR K-09 0201/05	Gładzie gipsowe ścian na tynku - dodatek za następną warstwę ponad pierwszą		
		94,27	m2	94,27
		razem	m2	94,27
29	KNR K-09 0201/08	Gładzie gipsowe ścian - montaż narożnika ochronnego		
		0,90*6+2,00*2*6+0,88*2+0,84*2*2+3,35*4	m	47,92
		razem	m	47,92
30	KNR K-09 0301/06	Malowanie pierwszej warstwy wewnętrznych tynków gładkich i strukturalnych		
		94,27	m2	94,27
		razem	m2	94,27
31	KNR K-09 0301/07	Malowanie drugiej warstwy wewnętrznych tynków gładkich i strukturalnych		
		94,27	m2	94,27
		razem	m2	94,27
		<b>Balustrada</b>		
32	KNR 4-01 1306/01	Demontaż balustrad schodowych i balkonowych oraz konstrukcji schodów i świetlików stalowych		
		7	szt	7
		razem	szt	7
33	Kalkulacja indywidualna	Ponowmy montaż części balustrady z przesunięciem w kierunku krawędzi stopni schodowych w celu powiększenia przejścia na biegach klatki schodowej		
			mb	7,6
34	KNNR-W 2 1301/02	Pochwyty stalowe na wspornikach- podwyższenie balustrady do wysokości 1,10 m		
		1,17+3,60+0,20+3,60+0,20+3,60+0,20+3,60	m	16,17
		razem	m	16,17

**Przedmiar Robót Kościuszki 20 kl. schodowa**

Budynek mieszkalny. Roboty remontowe

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
35	Kalkulacja indywidualna	Rozbiórka pochwów PCW balustrady schodowej		
		16,17	m	16,17
		razem	m	16,17
36	KNR-W 2-02r03 1208/04	Okładzina z masy plastycznej na pochwytach stalowych		
		16,17	m	16,17
		razem	m	16,17
37	KNR-W 7-12 0102/02	Czyszczenie przez szcietkowanie mechaniczne, od stanu wyjściowego powierzchni B do trzeciego stopnia czystości, konstrukcji stalowych kratowych- balustrady		
		16,17*1,10	m2	17,79
		razem	m2	17,79
38	KNR-W 7-12 0204/02	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania chlorokauczkowymi konstrukcji stalowych kratowych		
		17,79	m2	17,79
		razem	m2	17,79
39	KNR-W 7-12 0213/02	Malowanie pędzlem emaliami chlorokauczkowymi konstrukcji stalowych kratowych		
		17,79	m2	17,79
		razem	m2	17,79
		<b>Sufity</b>		
40	KNR 4-01 1202/09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2		
		$2,00*4,04+2,00*1,67+2,00*1,30+2,00*1,30+2,00*1,13+3,35*0,97*3$	m2	28,63
		razem	m2	28,63
41	KNR K-09 0103/06	Wyrównanie nierówności stropów przez zaspachlowanie nierówności i ubytków		
		28,63	m2	28,63
		razem	m2	28,63
42	KNR K-09 0301/05	Zagruntowanie dwukrotne wewnętrznych tynków gładkich i strukturalnych		
		28,63	m2	28,63
		razem	m2	28,63
43	KNR K-09 0202/04	Gładzie gipsowe stropów na tynku - pierwsza warstwa grubości 2mm		
		28,63	m2	28,63
		razem	m2	28,63
44	KNR K-09 0202/05	Gładzie gipsowe stropów na tynku - dodatek za następną warstwę ponad pierwszą		
		28,63	m2	28,63
		razem	m2	28,63
45	KNR K-09 0301/06	Malowanie pierwszej warstwy wewnętrznych tynków gładkich i strukturalnych		
		28,63	m2	28,63
		razem	m2	28,63
46	KNR K-09 0301/07	Malowanie drugiej warstwy wewnętrznych tynków gładkich i strukturalnych		
		28,63	m2	28,63
		razem	m2	28,63

## Przedmiar Robót Kościuszki 20 kl. schodowa

Budynek mieszkalny. Roboty remontowe

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
<b>Posadzki</b>				
47	KNR 0-17 2608/04	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie poprzez dwukrotne gruntowanie preparatem wzmacniającym CT 17 Analogia - zastosowanie preparatu w celu zwiększenia przyczepności posadzek do okładzin z gresu- schody i podesty  stopnie 0,97*0,31*10*4 podstopnie 0,97*0,16*11*4 podesty 2,00*1,67+2,00*1,30+2,00*1,30+2,00*1,13	m2 m2 m2	12,03 6,83 10,8
		razem	m2	29,66
48	KNR 2-02s 1121/05	Okładziny schodów z płytek 30x30cm układanych na klej metodą kombinowaną  12,03+6,83	m2	18,86
		razem	m2	18,86
49	KNNR 2 1209/03	Posadzki jednobarwne z płytek z kamieni sztucznych 30x30cm na zaprawie klejowej grubości 3mm układane metodą regularną  10,80	m2	10,8
		razem	m2	10,8
50	KNR 2-02 1120/01	Przygotowanie podłoża pod cokoliki płytkowe o wysokości 10 cm- skucie istniejących cokolow  2,00*4+1,67*2+1,30*2*2+1,13*2+3,35*4 -0,90*4	m m	32,2 -3,6
		razem	m	28,6
51	KNNR 2 1209/05	Cokoliki z kształtek układanych na zaprawie klejowej  28,60	m	28,6
		razem	m	28,6
<b>Stolarka drzwiowa</b>				
52	KNR 4-01 0354/04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2m strych  1,00	szt	1
		razem	szt	1
53	KNNR-W 3 0311/05	Osadzenie w murze z cegły ościeżnic stalowych  1,00	szt	1
		razem	szt	1
54	KNNR-W 2 1103/01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne fabrycznie wykończone pełne 80/200 na strych  na strych 0,80*2,00	m2	1,6
		razem	m2	1,6
55	KNR 4-01 1209/10	Malowanie dwukrotne farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1,0m2  0,90*2,00*3*2,50	m2	13,5
		razem	m2	13,5