

Przedmiar robót Kościuszki 34

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		Sufity		
1	KNR 4-01 1202/08	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5m2- sufity		
		1,16*2,71+2,21*1,14	m2	5,66
		razem	m2	5,66
2	KNR K-09 0103/06	Wyrównanie nierówności stropów przez zaszpachlowanie nierówności i ubytków		
		5,66	m2	5,66
		razem	m2	5,66
3	KNR K-09 0202/01	Gładzie gipsowe stropów - zagruntowanie dwukrotne		
		5,66	m2	5,66
		razem	m2	5,66
4	KNR K-09 0202/04	Gładzie gipsowe stropów na tynku - pierwsza warstwa grubości 2mm		
		5,66	m2	5,66
		razem	m2	5,66
5	KNR K-09 0301/06	Malowanie pierwszej warstwy wewnętrznych tynków gładkich i strukturalnych		
		5,66	m2	5,66
		razem	m2	5,66
6	KNR K-09 0301/07	Malowanie drugiej warstwy wewnętrznych tynków gładkich i strukturalnych		
		5,66	m2	5,66
		razem	m2	5,66
		Ściany		
7	KNR 4-01 0711/20	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni w jednym miejscu do 2m2 na stropach płaskich, belkach, podciągach, biegach i spocznikach schodowych na podłożach z betonów żwirowych, zagruntowanych siatek, płyt wiórowo-cementowych		
		1,50*1,20	m2	1,8
		razem	m2	1,8
8	KNR 4-01 1202/08	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5m2		
		(1,16+1,00+2,21+2,14+2,71)*2,75	m2	25,36
		razem	m2	25,36
9	KNR 0-17 2608/04	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-moką poprzez dwukrotne gruntowanie preparatem wzmacniającym CT 17 Analogia-zagruntowanie lamperii		
		(1,16+1,00+2,21+2,14+2,71)*1,50	m2	13,83
		-(1,00*1,50+1,00*1,50+0,90*1,50+0,70*1,50)	m2	-5,4
		razem	m2	8,43
10	KNNR 2 1004/01	Akrylowe tynki dekoracyjne wewnętrzne i zewnętrzne nakładane ręcznie - faktura nakrapiana z gotowej konsystencji odpornej na czynniki atmosferyczne grubości 2,0mm		
		8,43	m2	8,43

Przedmiar robót Kościuszki 34

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		razem	m2	8,43
11	KNR K-09 0103/05	Wyrównanie nierówności ścian przez zaszpachlowanie nierówności i ubytków		
		25,36-8,43	m2	16,93
		razem	m2	16,93
12	KNR K-09 0201/01	Gładzie gipsowe ścian - zagruntowanie dwukrotne		
		16,93	m2	16,93
		razem	m2	16,93
13	KNR K-09 0201/04	Gładzie gipsowe ścian na tynku - pierwsza warstwa grubości 2mm		
		16,93	m2	16,93
		razem	m2	16,93
14	KNR K-09 0301/06	Malowanie pierwszej warstwy wewnętrznych tynków gładkich i strukturalnych		
		16,93	m2	16,93
		razem	m2	16,93
15	KNR K-09 0301/07	Malowanie drugiej warstwy wewnętrznych tynków gładkich i strukturalnych		
		16,93	m2	16,93
		razem	m2	16,93
16	KNR K-09 0201/08	Gładzie gipsowe ścian - montaż narożnika ochronnego		
		0,70+2,00*2+1,00+2,05*2+0,80+1,56+2,75	m	14,91
		razem	m	14,91
17	KNR 4-01 0108/11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km		
		1,80*0,03	m3	0,05
		razem	m3	0,05
18	KNR 4-01 0108/12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km		
		0,05	m3	0,05
		razem	m3	0,05
19	Kalkulacja indywidualna	Utylizacja gruzu		
		0,05*1,80	ton	0,09
		razem	ton	0,09