

Budynek mieszkalny

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		Wejście do klatki - parter		
		<i>Sufit</i>		
1	KNR 4-01 1202/08	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5m2 2,17*2,14	m2	4,64
		razem	m2	4,64
2	KNR K-09 0103/06	Wyrównanie nierówności stropów przez zaszpachlowanie nierówności i ubytków 4,64	m2	4,64
		razem	m2	4,64
3	KNR K-09 0202/01	Gładzie gipsowe stropów - zagruntowanie dwukrotne 4,64	m2	4,64
		razem	m2	4,64
4	KNR K-09 0202/04	Gładzie gipsowe stropów na tynku - pierwsza warstwa grubości 2mm 4,64	m2	4,64
		razem	m2	4,64
5	KNR K-09 0202/05	Gładzie gipsowe stropów na tynku - dodatek za następną warstwę ponad pierwszą 4,64	m2	4,64
		razem	m2	4,64
6	KNR K-09 0301/06	Malowanie pierwszej warstwy wewnętrznych tynków gładkich i strukturalnych 4,64	m2	4,64
		razem	m2	4,64
7	KNR K-09 0301/07	Malowanie drugiej warstwy wewnętrznych tynków gładkich i strukturalnych 4,64	m2	4,64
		razem	m2	4,64
		<i>Ściany</i>		
8	KNR 4-01 0426/02	Rozebranie obicia ścian z desek na styk nieotynkowanych. Analogia - z płyt OSB (2,17+1,14)*2*1,40 -(0,80*1,40*2+1,00*1,40+1,30*1,40)	m2	9,27
		razem	m2	-5,46
			m2	3,81
9	KNR K-09 0103/10	Wyrównanie dużych ubytków na ścianach o grubości warstwy do 10mm 3,81	m2	3,81
		razem	m2	3,81
10	KNR 4-01 1202/08	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5m2 (2,17+2,14)*2*3,00 -(0,80*2,00+1,00*2,00+1,30*2,05) -3,81	m2	25,86
		razem	m2	-6,27
			m2	-3,81
			m2	15,78
11	KNR 0-17 2608/04	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą poprzez dwukrotne gruntowanie preparatem wzmacniającym CT 17 Analogia- zagruntowanie lamperii 3,81	m2	3,81
		razem	m2	3,81
12	KNR 2 1004/01	Akrylowe tynki dekoracyjne wewnętrzne i zewnętrzne nakładane ręcznie - faktura nakrapiana z gotowej konsystencji odpornej na czynniki atmosferyczne grubości 2,0mm 3,81	m2	3,81
		razem	m2	3,81

Budynek mieszkalny

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
13	KNR K-09 0103/05	Wyrównanie nierówności ścian przez zaszpachlowanie nierówności i ubytków 15,87	m2	15,87
		razem	m2	15,87
14	KNR K-09 0201/01	Gładzie gipsowe ścian - zagruntowanie dwukrotne 15,87	m2	15,87
		razem	m2	15,87
15	KNR K-09 0201/04	Gładzie gipsowe ścian na tynku - pierwsza warstwa grubości 2mm 15,87	m2	15,87
		razem	m2	15,87
16	KNR K-09 0201/05	Gładzie gipsowe ścian na tynku - dodatek za następną warstwę ponad pierwszą 15,87	m2	15,87
		razem	m2	15,87
17	KNR K-09 0301/06	Malowanie pierwszej warstwy wewnętrznych tynków gładkich i strukturalnych 15,87	m2	15,87
		razem	m2	15,87
18	KNR K-09 0301/07	Malowanie drugiej warstwy wewnętrznych tynków gładkich i strukturalnych 15,87	m2	15,87
		razem	m2	15,87
19	KNR K-09 0201/08	Gładzie gipsowe ścian - montaż narożnika ochronnego 0,90+1,30+2,00*4	m	10,20
		razem	m	10,20
20	KNR 4-01 0108/11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km 3,81*0,012	m3	0,046
		razem	m3	0,046
21	KNR 4-01 0108/12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km (Krotność= 4) 0,046	m3	0,046
		razem	m3	0,046
22	Kalkulacja indywidualna	Utylizacja gruzu	m3	0,046
		Klatka schodowa		
		<i>Sufity</i>		
23	KNR K-09 0202/01	Gładzie gipsowe stropów - zagruntowanie dwukrotne 0,75*1,47+1,47*2,25+2,16*1,23+0,90*1,60	m2	8,51
		razem	m2	8,51
24	KNR K-09 0202/06	Gładzie gipsowe stropów na płytach gipsowo-kartonowych - pierwsza warstwa grubości 1,5mm 8,51	m2	8,51
		razem	m2	8,51
25	KNR K-09 0202/07	Gładzie gipsowe stropów na płytach gipsowo-kartonowych - dodatek za następną warstwę ponad pierwszą 8,51	m2	8,51
		razem	m2	8,51

Budynek mieszkalny

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
26	KNR K-09 0302/06	Malowanie pierwszej warstwy wewnętrznych podłóży z płyt gipsowo-kartonowych		
		8,51	m2	8,51
		razem	m2	8,51
27	KNR K-09 0302/07	Malowanie drugiej warstwy wewnętrznych podłóży z płyt gipsowo-kartonowych		
		8,351	m2	8,35
		razem	m2	8,35
		<i>Ściany</i>		
28	KNR 4-01 0426/02	Rozebranie obicia ścian z desek na styk nieotynkowanych. Analogia - z płyt OSB		
		1,24*1,05+1,94*1,61+1,61*1,24	m2	6,42
		razem	m2	6,42
29	KNR 4-01 1202/08	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5m2		
		6,42	m2	6,42
		razem	m2	6,42
30	KNR 2-02 2006/01	Okładziny ścian pojedyncze z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) na zaprawie bez pasków		
		6,42	m2	6,420
		razem	m2	6,420
31	KNR 0-17 2608/04	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-moką poprzez dwukrotne gruntowanie preparatem wzmacniającym CT 17 Analogia- zagruntowanie lamperii (0,12+0,12+1,24+2,28+2,10+1,23+1,23)*1,20+1,66*1,00		
			m2	11,64
		razem	m2	11,64
32	KNNR 2 1004/01	Akrylowe tynki dekoracyjne wewnętrzne i zewnętrzne nakładane ręcznie - faktura nakrapiana z gotowej konsystencji odpornej na czynniki atmosferyczne grubości 2,0mm		
		11,64	m2	11,64
		razem	m2	11,64
33	KNR K-09 0201/01	Gładzie gipsowe ścian - zagruntowanie dwukrotne		
		2,25*1,89+1,07*0,53+2,19*1,97+1,05*1,30+2,00*2,40+1,13*2,40+1,50*1,05*0,50	m2	18,80
		-11,64	m2	-11,64
		razem	m2	7,16
34	KNR K-09 0201/06	Gładzie gipsowe ścian na płytach gipsowo-kartonowych - pierwsza warstwa grubości 1,5mm		
		7,16	m2	7,16
		razem	m2	7,16
35	KNR K-09 0201/07	Gładzie gipsowe ścian na płytach gipsowo-kartonowych - dodatek za następną warstwę ponad pierwszą		
		7,16	m2	7,16
		razem	m2	7,16
36	KNR K-09 0302/06	Malowanie pierwszej warstwy wewnętrznych podłóży z płyt gipsowo-kartonowych		
		7,16	m2	7,16
		razem	m2	7,16
37	KNR K-09 0302/07	Malowanie drugiej warstwy wewnętrznych podłóży z płyt gipsowo-kartonowych		
		7,16	m2	7,16
		razem	m2	7,16
38	KNR K-09 0201/08	Gładzie gipsowe ścian - montaż narożnika ochronnego		
		0,90+1,00*2	m	2,90
		razem	m	2,90

Budynek mieszkalny

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
39	KNR 4-01 0108/11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km 6,42*0,012	m3	0,077
		razem	m3	0,077
40	KNR 4-01 0108/12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km (Krotność= 4) 0,077	m3	0,077
		razem	m3	0,077
41	Kalkulacja indywidualna	Utylizacja gruzu	m3	0,077
		Balustrada drewniana		
42	KNR 4-01 1212/08	Malowanie dwukrotne farbą olejną krat i balustrad z prętów ozdobnych Analogia - malowanie balustrady drewnianej farbą akrylową do drewna 2,73*0,91+1,82*0,91	m2	4,14
		razem	m2	4,14
43	KNR 4-01 0914/06	Wymiana odcinków prostych długości ponad 1m poręczy (pochwytów) schodowych z drewna miękkiego podwyższenia balustrady do 1,10 - pochwyt ozdobny 1,82	m	1,82
		razem	m	1,82
44	KNR 4-01 1212/31	Malowanie dwukrotne farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy ponad 50-100mm Analogia - malowanie pochwytów drewnianych farbą akrylową do drewna 1,82	m	1,82
		razem	m	1,82
		Schody		
45	KNR 4-01 0417/01	Wymiana stopnic schodów drewnianych 3,00	szt	3,000
		razem	szt	3,000
46	KNR 4-01 0417/02	Wymiana podstopnic schodów drewnianych 3,00	szt	3,000
		razem	szt	3,000
47	KNR K-09 0303/05	Zagruntowanie i malowanie wewnętrznych podłoży z płyt paździerzowych (płyta OSB, sklejka) - zagruntowanie dwukrotne Analogia stopnie i podstopnie drewniane 1,05*0,30*18+1,05*0,17*18	m2	8,883
		razem	m2	8,883
48	KNR K-09 0303/06	Zagruntowanie i malowanie wewnętrznych podłoży z płyt paździerzowych (płyta OSB, sklejka) - malowanie warstwy pierwszej 8,883	m2	8,883
		razem	m2	8,883
49	KNR K-09 0303/07	Zagruntowanie i malowanie wewnętrznych podłoży z płyt paździerzowych (płyta OSB, sklejka) - malowanie warstwy drugiej 8,883	m2	8,883
		razem	m2	8,883
50	KNR K-09 0303/08	Zagruntowanie i malowanie wewnętrznych podłoży z płyt paździerzowych (płyta OSB, sklejka) - dodatek za każdą następną warstwę 8,883	m2	8,883
		razem	m2	8,883
51	NNRNKB 6 2809/05	Osadzenie listew wykańczających 1,05*19	m	19,95
		razem	m	19,95

Budynek mieszkalny

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		Malowanie stolarki drzwiowej i powierzchni pełnych		
52	KNR 4-01 1209/10	Malowanie dwukrotne farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1,0m2 2,00*0,80*2*2,50+2,30*2,70*0,50	m2	11,105
		razem	m2	11,105