

Budynek mieszkalny Roboty remontowe

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		Korytarz		
		<i>Sufit</i>		
1	KNR 2-02 2007/02	Konstrukcje rusztów z listew drewnianych na stropach pod okładziny z płyt gipsowych 2,10*2,10	m2	4,41
		razem	m2	4,41
2	KNR 2-02 2006/04	Okładziny stropów pojedyncze z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) na rusztach 4,41	m2	4,41
		razem	m2	4,41
3	KNR K-09 0202/01	Gładzie gipsowe stropów - zagruntowanie dwukrotne 4,41	m2	4,41
		razem	m2	4,41
4	KNR K-09 0202/06	Gładzie gipsowe stropów na płytach gipsowo-kartonowych - pierwsza warstwa grubości 1,5mm 4,41	m2	4,41
		razem	m2	4,41
5	KNR K-09 0202/07	Gładzie gipsowe stropów na płytach gipsowo-kartonowych - dodatek za następną warstwę ponad pierwszą 4,41	m2	4,41
		razem	m2	4,41
6	KNR K-09 0302/06	Malowanie pierwszej warstwy wewnętrznych podłóży z płyt gipsowo-kartonowych 4,41	m2	4,41
		razem	m2	4,41
7	KNR K-09 0302/07	Malowanie drugiej warstwy wewnętrznych podłóży z płyt gipsowo-kartonowych 4,41	m2	4,41
		razem	m2	4,41
		<i>Ściany</i>		
8	KNR 4-01 0354/04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2m2 - wnęka na piętrze 1,00	szt	1,000
		razem	szt	1,000
9	KNR 4-01 0304/02	Uzupełnienie ścianek lub zamurowań otworów w ścianach z bloczków z betonu komórkowego na zaprawie cementowo-wapiennej 1,46*1,17*0,25	m3	0,427
		razem	m3	0,427
10	KNR-W 3 0603/01	Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III wykonywane ręcznie w pomieszczeniach remontowanych na ścianach i słupach bez osiatkowania 1,46*1,17	m2	1,708
		razem	m2	1,708
11	KNR 4-01 0426/01	Rozebranie obicia ścian z desek otynkowanych - ścianka w korytarzu i przy wejściu na strych 1,10*2,80+1,45*2,00 -(0,80*2,00+0,70*2,00)	m2 m2	5,98 -3,00
		razem	m2	2,98
12	KNR 4-01 0427/05	Rozebranie ścianek działowych z łąt i rygli 2,98	m2	2,98
		razem	m2	2,98
13	KNR 2-02s 2003/02	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, 1-warstwowo 100-01 2,98	m2	2,98

Budynek mieszkalny Roboty remontowe

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		razem	m2	2,98
14	KNR 2-02 0613/06	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe pionowe z płyt z wełny mineralnej układanych na sucho 2,98	m2	2,98
		razem	m2	2,98
15	KNR K-09 0302/05	Zagruntowanie dwukrotne wewnętrznych podłóży z płyt gipsowo-kartonowych- od strony strychu 2,98	m2	2,98
		razem	m2	2,98
16	KNR K-09 0302/06	Malowanie pierwszej warstwy wewnętrznych podłóży z płyt gipsowo-kartonowych 2,98	m2	2,98
		razem	m2	2,98
17	KNR K-09 0302/07	Malowanie drugiej warstwy wewnętrznych podłóży z płyt gipsowo-kartonowych 2,98	m2	2,98
		razem	m2	2,98
18	KNNR-W 3 0614/05	Rozebranie okładziny ściennej Analogia - rozbiórka imitacji z kaniaenia 0,40*2,00+1,18*0,63+1,34*1,80+1,18*0,75+0,33*1,84	m2	5,45
		razem	m2	5,45
19	KNR K-09 0103/10	Wyrównanie dużych ubytków na ścianach o grubości warstwy do 10mm	m2	5,45
20	KNR 4-01 1205/01	Zerwanie starych tapet (2,10+2,10)*2*2,82 -5,45	m2 m2	23,69 -5,45
		razem	m2	18,24
21	KNR 0-17 2608/04	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą poprzez dwukrotne gruntowanie preparatem wzmacniającym CT 17 Analogia- zagruntowanie lamperii (2,10+2,10)*2*1,50 -(0,70*1,50+0,80*1,50)	m2 m2	12,60 -2,25
		razem	m2	10,35
22	KNNR 2 1004/01	Akrylowe tynki dekoracyjne wewnętrzne i zewnętrzne nakładane ręcznie - faktura nakrapiana z gotowej konsystencji odpornej na czynniki atmosferyczne grubości 2,0mm 10,35	m2	10,35
		razem	m2	10,35
23	KNR K-09 0103/05	Wyrównanie nierówności ścian przez zaszpachlowanie nierówności i ubytków (2,10+2,10)*2*2,82 -10,35	m2 m2	23,69 -10,35
		razem	m2	13,34
24	KNR K-09 0201/01	Gładzie gipsowe ścian - zagruntowanie dwukrotne 13,34	m2	13,34
		razem	m2	13,34
25	KNR K-09 0201/04	Gładzie gipsowe ścian na tynku - pierwsza warstwa grubości 2mm 13,34	m2	13,34
		razem	m2	13,34
26	KNR K-09 0201/05	Gładzie gipsowe ścian na tynku - dodatek za następną warstwę ponad pierwszą 13,34	m2	13,34
		razem	m2	13,34

Budynek mieszkalny Roboty remontowe

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
27	KNR K-09 0301/06	Malowanie pierwszej warstwy wewnętrznych tynków gładkich i strukturalnych 13,34	m2	13,34
		razem	m2	13,34
28	KNR K-09 0301/07	Malowanie drugiej warstwy wewnętrznych tynków gładkich i strukturalnych 13,34	m2	13,34
		razem	m2	13,34
		Klatka schodowa		
		<i>Sufity</i>		
29	KNR 4-01 1202/08	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5m2 1,77*2,21+1,49*3,00+2,30*2,10	m2	13,21
		razem	m2	13,21
30	KNR K-09 0103/06	Wyrównanie nierówności stropów przez zaspachlowanie nierówności i ubytków 13,21	m2	13,21
		razem	m2	13,21
31	KNR K-09 0202/01	Gładzie gipsowe stropów - zagruntowanie dwukrotne 13,21	m2	13,21
		razem	m2	13,21
32	KNR K-09 0202/04	Gładzie gipsowe stropów na tynku - pierwsza warstwa grubości 2mm 13,21	m2	13,21
		razem	m2	13,21
33	KNR K-09 0202/05	Gładzie gipsowe stropów na tynku - dodatek za następną warstwę ponad pierwszą 13,21	m2	13,21
		razem	m2	13,21
34	KNR K-09 0301/06	Malowanie pierwszej warstwy wewnętrznych tynków gładkich i strukturalnych 13,21	m2	13,21
		razem	m2	13,21
35	KNR K-09 0301/07	Malowanie drugiej warstwy wewnętrznych tynków gładkich i strukturalnych 13,21	m2	13,21
		razem	m2	13,21
		<i>Sufity drewniane</i>		
36	KNR 2-02 2007/02	Konstrukcje rusztów z listew drewnianych na stropach pod okładziny z płyt gipsowych 1,10*2,20+0,82*3,62	m2	5,388
		razem	m2	5,388
37	KNR 2-02 2006/04	Okładziny stropów pojedyncze z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) na rusztach 5,388	m2	5,388
		razem	m2	5,388
38	KNR K-09 0202/01	Gładzie gipsowe stropów - zagruntowanie dwukrotne 5,388	m2	5,388
		razem	m2	5,388
39	KNR K-09 0202/06	Gładzie gipsowe stropów na płytach gipsowo-kartonowych - pierwsza warstwa grubości 1,5mm 5,388	m2	5,388
		razem	m2	5,388

Budynek mieszkalny Roboty remontowe

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
40	KNR K-09 0202/07	Gładzie gipsowe stropów na płytach gipsowo-kartonowych - dodatek za następną warstwę ponad pierwszą 5,388	m2	5,388
		razem	m2	5,388
41	KNR K-09 0302/06	Malowanie pierwszej warstwy wewnętrznych podłoży z płyt gipsowo-kartonowych	m2	5,388
42	KNR K-09 0302/07	Malowanie drugiej warstwy wewnętrznych podłoży z płyt gipsowo-kartonowych	m2	5,388
43	KNR K-09 0202/08	Gładzie gipsowe stropów - montaż narożnika ochronnego 3,62+2,20	m	5,820
		razem	m	5,820
		<i>Ściany</i>		
44	KNR 4-01 0354/04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2m2 wnętrza na parterze 1,94*1,30	szt	2,522
		razem	szt	2,522
45	KNR 4-01 0304/02	Uzupełnienie ścianek lub zamurowań otworów w ścianach z bloczków z betonu komórkowego na zaprawie cementowo-wapiennej 1,94*1,30*0,25	m3	0,631
		razem	m3	0,631
46	KNNR-W 3 0603/01	Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III wykonywane ręcznie w pomieszczeniach remontowanych na ścianach i słupach bez osiatkowania 2,52	m2	2,520
		razem	m2	2,520
47	KNR 4-01 0426/01	Rozebranie obicia ścian z desek otynkowanych - ścianka na parterze przy drzwiach pod schody 1,20*1,60 -(0,70*1,40)	m2	1,92
			m2	-0,98
		razem	m2	0,94
48	KNR 4-01 0427/05	Rozebranie ścianek działowych z łat i rygli 0,94	m2	0,94
		razem	m2	0,94
49	KNR 2-02s 2003/02	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, 1-warstwowo 100-01 0,94	m2	0,94
		razem	m2	0,94
50	KNR 2-02 0613/06	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe pionowe z płyt z wełny mineralnej układanych na sucho 0,94	m2	0,94
		razem	m2	0,94
51	KNR 0-17 2608/04	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą poprzez dwukrotne gruntowanie preparatem wzmacniającym CT 17 Analogia- zagruntowanie lamperii (1,44+2,45+0,90+1,12+1,50+2,20+0,58+1,73+1,00+0,15+0,39+0,20+2,19+0,26+0,26)*1,40	m2	22,92
		razem	m2	22,92
52	KNNR 2 1004/01	Akrylowe tynki dekoracyjne wewnętrzne i zewnętrzne nakładane ręcznie - faktura nakrapiana z gotowej konsystencji odpornej na czynniki atmosferyczne grubości 2,0mm 22,92	m2	22,92
		razem	m2	22,92
53	KNR 4-01 1202/08	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5m2		

Budynek mieszkalny Roboty remontowe

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		3,06*3,75+2,64*4,47+1,20*1,35+2,05*2,80+1,73*3,09+2,20*3,08+3,20*3,00*0.50+2,00*2,92+0.67*2,10+1,46*0,80 -(22,92+2,52)	m2	55,97
			m2	-25,44
		razem	m2	30,53
54	KNR K-09 0103/05	Wyrównanie nierówności ścian przez zaszpachlowanie nierówności i ubytków		
		30,53	m2	30,53
		razem	m2	30,53
55	KNR K-09 0201/01	Gładzie gipsowe ścian - zagruntowanie dwukrotne		
		33,05+2,52	m2	35,57
		razem	m2	35,57
56	KNR K-09 0201/04	Gładzie gipsowe ścian na tynku - pierwsza warstwa grubości 2mm		
		35,57	m2	35,57
		razem	m2	35,57
57	KNR K-09 0201/05	Gładzie gipsowe ścian na tynku - dodatek za następną warstwę ponad pierwszą		
		25,57	m2	25,57
		razem	m2	25,57
58	KNR K-09 0301/06	Malowanie pierwszej warstwy wewnętrznych tynków gładkich i strukturalnych		
		35,57	m2	35,57
		razem	m2	35,57
59	KNR K-09 0301/07	Malowanie drugiej warstwy wewnętrznych tynków gładkich i strukturalnych		
		33,57	m2	33,57
		razem	m2	33,57
60	KNR K-09 0201/08	Gładzie gipsowe ścian - montaż narożnika ochronnego		
		1.12+2.22*2+0,80*2+2,05*2*2+0,70+2,00*2*2+1,15+1,66*2	m	28,53
		razem	m	28,53
		<i>Ściany drewniane</i>		
61	KNR 2-02 2007/01	Konstrukcje rusztów z listew drewnianych na ścianach pod okładziny z płyt gipsowych		
		3,00*2,73*0,50	m2	4,095
		razem	m2	4,095
62	KNR 2-02 2006/03	Okładziny ścian pojedyncze z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) na rusztach		
			m2	4,095
63	KNR K-09 0201/01	Gładzie gipsowe ścian - zagruntowanie dwukrotne		
			m2	4,095
64	KNR K-09 0201/06	Gładzie gipsowe ścian na płytach gipsowo-kartonowych - pierwsza warstwa grubości 1,5mm		
			m2	4,095
65	KNR K-09 0201/07	Gładzie gipsowe ścian na płytach gipsowo-kartonowych - dodatek za następną warstwę ponad pierwszą		
			m2	4,095
66	KNR K-09 0302/06	Malowanie pierwszej warstwy wewnętrznych podłoży z płyt gipsowo-kartonowych		
			m2	4,095
67	KNR K-09 0302/07	Malowanie drugiej warstwy wewnętrznych podłoży z płyt gipsowo-kartonowych		
			m2	4,095

Budynek mieszkalny Roboty remontowe

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
Balustrada drewniana				
68	KNR 4-01 1212/08	Malowanie dwukrotne farbą olejną krat i balustrad z prętów ozdobnych Analogia - malowanie balustrady drewnianej farbą akrylową do drewna (2,80+2,33)*0,80	m2	4,10
		razem	m2	4,10
69	KNR 4-01 0914/06	Wymiana odcinków prostych długości ponad 1m poręczy (pochwyty) schodowych z drewna miękkiego podwyższenia balustrady do 1,10 - pochwyt ozdobny 2,80+2,33	m	5,13
		razem	m	5,13
70	KNR 4-01 1212/31	Malowanie dwukrotne farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy ponad 50-100mm Analogia - malowanie pochwyty drewnianej farbą akrylową do drewna 5,13	m	5,13
		razem	m	5,13
Schody				
71	KNR K-09 0303/05	Zagruntowanie i malowanie wewnętrznych podłóg z płyt paździerzowych (płyta OSB, sklejka) - zagruntowanie dwukrotne Analogia stopnie i podstopnie drewniane 1,15*0,30*18+1,15*0,17*20 podest 1,16*2,20	m2	10,12
			m2	2,55
		razem	m2	12,67
72	KNR K-09 0303/06	Zagruntowanie i malowanie wewnętrznych podłóg z płyt paździerzowych (płyta OSB, sklejka) - malowanie warstwy pierwszej 12,67	m2	12,67
		razem	m2	12,67
73	KNR K-09 0303/07	Zagruntowanie i malowanie wewnętrznych podłóg z płyt paździerzowych (płyta OSB, sklejka) - malowanie warstwy drugiej 12,67	m2	12,67
		razem	m2	12,67
74	KNR K-09 0303/08	Zagruntowanie i malowanie wewnętrznych podłóg z płyt paździerzowych (płyta OSB, sklejka) - dodatek za każdą następną warstwę 12,67	m2	12,67
		razem	m2	12,67
75	NNRNKB 6 2809/05	Osadzenie listew wykańczających 1,15*18	m	20,70
		razem	m	20,70
Stolarka okienna i drzwiowa				
76	KNR 4-01 0354/04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2m2 na strych i do korytarza 2,00	szt	2,00
		razem	szt	2,00
77	KNR 2-02 1016/02	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie wbudowane w trakcie wznoszenia ścian, dla drzwi wewnątrzlokalowych FD7 2,00	szt	2,00
		razem	szt	2,00
78	KNNR-W 2 1302/03	Drzwi stalowe i przegrody pełne ocieplane szt. 2 na strych i do korytarza 0,80*2,00+0,70*2,00	m2	3,00
		razem	m2	3,00
79	KNR 4-01 0354/05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2m2 do mieszkania nr 8 i 9 1,20*2,20+1,20*2,30	m2	5,40
		razem	m2	5,40
80	KNR 4-01 0304/01	Uzupełnienie ścianek lub zamurowań otworów w ścianach z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej 0,20*2,20*0,25+1,00*0,20*0,25+0,30*2,30*0,25+1,00*0,30*0,25	m3	0,41

Budynek mieszkalny Roboty remontowe

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		razem	m3	0,41
81	KNNR-W 3 0604/01	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III o powierzchni do 5m2 z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach ceramicznych, betonowych, z płyt wiórowo-cementowych na zagruntowanych siatkach 0,41/0,25	m2	1,64
		razem	m2	1,64
82	KNR 2-02 1016/02	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie wbudowane w trakcie wznoszenia ścian, dla drzwi wewnątrzlokalowych FD7 2,00	szt	2,00
		razem	szt	2,00
83	KNNR-W 2 1302/03	Drzwi stalowe i przegrody pełne ocieplane do mieszkania nr 8 i 9 0,90*2,00*2	m2	3,60
		razem	m2	3,60
84	KNR 4-01 0708/01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach o szerokości do 15cm na podłogach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów 2,00*2*2+0,90*2	m	9,80
		razem	m	9,80
Pomieszczenie pod schodami				
85	KNR 2-02s 1015/09	Skrzydła drzwiowe piwniczne deskowe 1,40*0,70	m2	0,980
		razem	m2	0,980
86	KNR 4-01 0701/02	Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni do 5m2 na ścianach, filarach, pilastrach z zaprawy cementowo-wapiennej 2,20*1,60+1,16*2*1,60	m2	7,232
		razem	m2	7,232
87	KNNR-W 3 0603/01	Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III wykonywane ręcznie w pomieszczeniach remontowanych na ścianach i słupach bez osiatkowania 7,232	m2	7,232
		razem	m2	7,232
88	KNR K-09 0201/04	Gładzie gipsowe ścian na tynku - pierwsza warstwa grubości 2mm	m2	7,232
89	KNR K-09 0301/06	Malowanie pierwszej warstwy wewnętrznych tynków gładkich i strukturalnych 7,232	m2	7,232
		razem	m2	7,232
90	KNR K-09 0301/07	Malowanie drugiej warstwy wewnętrznych tynków gładkich i strukturalnych 7,232	m2	7,232
		razem	m2	7,232
91	KNR 4-01 0422/03	Podstemplowania stropów pojedynczymi stemplami 5	szt	5,000
		razem	szt	5,000