

## Tabela przedmiaru robót

## Remont klatek schodowych

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
<b>Roboty przygotowawcze</b>				
1	KNNR 5 1207/02	Wycucie bruzd dla przewodów wtynkowych na styku elementów betonowych	m	75
2	KNNR 5 0205/01	Układanie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm <sup>2</sup> pod tynkiem w gotowych bruzdach na podłożu innym niż betonowe. Bez kosztów przewodów kablowych.	m	75
3	KNR 4-03 1012/02	Zaprawianie bruzd o szerokości do 50mm	m	75
4	KNR 4-01 0705/07	Wykonanie pasów z tynku o szerokości do 10cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy z przewodami elektrycznymi	m	75
5	KNR 4-03 0313/07	Wymiana drzwiczek ze śrubami rozpierającymi o powierzchni do 1,5m <sup>2</sup> w dnie wnęki, w podłożu ceglany		
		drzwiczki 40x100 szt. 7 7	szt	7
		drzwiczki 40x40 szt 2 2	szt	2
		razem	szt	9
6	KNR 4-03 0307/01	Wymiana wyłączników do 10A podtynkowych w puszcze	szt	18
7	KNNR-W 9 1110/01	Malowanie symboli	szt	18
8	Kalkulacja indywidualna	Demontaż ze ścian instalacji telewizji kablowej i ponowny montaż po remoncie ścian	kpl	1
9	KNNR 3 0702/05	Wycucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych. Skrzydło drzwiowe z zamkiem + ościeżnica stalowa. Z dorobieniem kluczy (kl. 2 szt. 9) 0,9*2,0	m <sup>2</sup>	1,8
		razem	m <sup>2</sup>	1,8
10	KNR K-08 0101/07	Zabezpieczenie stolarki przez naklejenie folii 0,9*2,0*18	m <sup>2</sup>	32,4
		razem	m <sup>2</sup>	32,4
11	KNR K-08 0101/08	Usunięcie folii zabezpieczającej stolarkę	m <sup>2</sup>	32,4
<b>Remont lamerii</b>				
12	KNNR-W 3 1005/01	Ługowanie farby olejnej ze ścian lamerie (5,58*1,4*6+2,4*1,4*6)*2 boki biegów i spocznika ost. kondygn. (2,54*4+1,2)*2	m <sup>2</sup>	134,064
		razem	m <sup>2</sup>	22,72
		razem	m <sup>2</sup>	156,784
13	KNR K-09 0103/05	Wyrównanie nierówności ścian przez zaszpachlowanie nierówności i ubytków lamerie (5,58*1,4*6+2,4*1,4*6)*2 boki biegów i spocznika ost. kondygn. (2,54*4+1,2)*2	m <sup>2</sup>	134,064
		razem	m <sup>2</sup>	22,72
		razem	m <sup>2</sup>	156,784
14	KNR 4-01 1207/02	Malowanie dwukrotne farbami olejnymi pasów (cokołów) o wysokości do 20cm cokoły ((2,1+2,54+1,28)*6+2,4*6)*2	m	99,84
		razem	m	99,84
15	KNR 0-33 24/01	Warstwa pośrednia w tynkach elewacyjnych organicznych na bazie żywicy syntetycznej, wykonywanych ręcznie lamerie (5,58*1,4*6+2,4*1,4*6)*2 boki biegów i spocznika ost. kondygn. (2,54*4+1,2)*2	m <sup>2</sup>	134,064
		razem	m <sup>2</sup>	22,72
		razem	m <sup>2</sup>	156,784
16	KNR 0-33 24/05	Tynki organiczne na bazie żywicy syntetycznej, z różnobarwnych kamieni i uziarnieniu 1,5mm, o walorach tynku zmywalnego, wykonywane ręcznie lamerie (5,58*1,4*6+2,4*1,4*6)*2 boki biegów i spocznika ost. kondygn. (2,54*4+1,2)*2	m <sup>2</sup>	134,064
		razem	m <sup>2</sup>	22,72
		razem	m <sup>2</sup>	156,784
<b>Remont ścian i sufitów</b>				
17	KNR 4-01 1202/09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m <sup>2</sup> ściany kl. podłużne (2,1*(2,42+2,42+3,16)*2+2,2*0,5*(2,42+2,42+2,42+2,42+4,41+3,16)*2+1,28*(2,42+2,42+4,41)*2)*2 ściany kl. poprzeczne (2,40*(2,42+2,42+2,42+2,42+4,41+3,16)+(1,2*2,42-0,9*2,0))*2 sufit kl. schodowej (2,4*5,58+2,4*0,12*4)*2 spody spoczników i biegów (2,1*2,4*2+2,54*1,2*4+1,28*2,4*2)*2 wylazy dachowe (0,65*2+0,75*2)*0,7*2 minys lamperie -134,064	m <sup>2</sup>	190,46
		razem	m <sup>2</sup>	85,008
		razem	m <sup>2</sup>	29,088
		razem	m <sup>2</sup>	56,832
		razem	m <sup>2</sup>	3,92
		razem	m <sup>2</sup>	-134,064
		razem	m <sup>2</sup>	231,244

## Tabela przedmiaru robót

## Remont klatek schodowych

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
18	NNRNKB 7 1134/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi		
		ściany kl. podłużne (2,1*(2,42+2,42+3,16))*2+2,2*0,5*(2,42+2,42+2,42+2,42+4,41+3,16))*2+1,28*(2,42+2,42+4,41))*2	m2	190,46
		ściany kl. poprzeczne (2,40*(2,42+2,42+2,42+2,42+4,41+3,16)+(1,2*2,42-0,9*2,0))*2	m2	85,008
		sufit kl. schodowej (2,4*5,58+2,4*0,12*4)*2	m2	29,088
		spody spoczników i biegów (2,1*2,4*2+2,54*1,2*4+1,28*2,4*2)*2	m2	56,832
		wyłazy dachowe (0,65*2+0,75*2)*0,7*2	m2	3,92
		minys lamperie -134,064	m2	-134,064
	razem	m2	231,244	
19	KNR 0-23 2612/08	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym		
		(1,0+2,06*2+2,52+(0,9+2,0*2))*9+1,5*2+1,2*4)*2	m	119,08
	razem	m	119,08	
20	KNR 2-02 2009/02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ścian o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm		
		ściany kl. podłużne (2,1*(2,42+2,42+3,16))*2+2,2*0,5*(2,42+2,42+2,42+2,42+4,41+3,16))*2+1,28*(2,42+2,42+4,41))*2	m2	190,46
		ściany kl. poprzeczne (2,40*(2,42+2,42+2,42+2,42+4,41+3,16)+(1,2*2,42-0,9*2,0))*2	m2	85,008
		minys lamperie -134,064	m2	-134,064
		wyłazy dachowe (0,65*2+0,75*2)*0,7*2	m2	3,92
			razem	m2
21	KNR 2-02 2009/04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne stropów o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm		
		sufit kl. schodowej (2,4*5,58+2,4*0,12*4)*2	m2	29,088
		spody spoczników i biegów (2,1*2,4*2+2,54*1,2*4+1,28*2,4*2)*2	m2	56,832
			razem	m2
22	NNRNKB 7 1134/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi		
		ściany kl. podłużne (2,1*(2,42+2,42+3,16))*2+2,2*0,5*(2,42+2,42+2,42+2,42+4,41+3,16))*2+1,28*(2,42+2,42+4,41))*2	m2	190,46
		ściany kl. poprzeczne (2,40*(2,42+2,42+2,42+2,42+4,41+3,16)+(1,2*2,42-0,9*2,0))*2	m2	85,008
		minus lamperie -134,064	m2	-134,064
		sufit kl. schodowej (2,4*5,58+2,4*0,12*4)*2	m2	29,088
		spody spoczników i biegów (2,1*2,4*2+2,54*1,2*4+1,28*2,4*2)*2	m2	56,832
		wyłazy dachowe (0,65*2+0,75*2)*0,7*2	m2	3,92
	razem	m2	231,244	
23	KNR 2-02 1505/01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania. Farba emulsyjna akrylowa biała		
		ściany kl. podłużne (2,1*(2,42+2,42+3,16))*2+2,2*0,5*(2,42+2,42+2,42+2,42+4,41+3,16))*2+1,28*(2,42+2,42+4,41))*2	m2	190,46
		ściany kl. poprzeczne (2,40*(2,42+2,42+2,42+2,42+4,41+3,16)+(1,2*2,42-0,9*2,0))*2	m2	85,008
		minus lamperie -134,064	m2	-134,064
		sufit kl. schodowej (2,4*5,58+2,4*0,12*4)*2	m2	29,088
		spody spoczników i biegów (2,1*2,4*2+2,54*1,2*4+1,28*2,4*2)*2	m2	56,832
		wyłazy dachowe (0,65*2+0,75*2)*0,7*2	m2	3,92
	razem	m2	231,244	
24	KNR 4-01 1209/10	Malowanie dwukrotne farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1,0m2		
		0,8*2,0*2,5	m2	4
	razem	m2	4	
25	KNR 4-01 1212/05	Malowanie dwukrotne farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych.		
		balustrady schodów (2,54*1,0*5+1,2*1,0)*2	m2	27,8
		drabiny wylazowe 0,4*2,6*2	m2	2,08
	razem	m2	29,88	
26	Kalkulacja indywidualna	Wymiana okładziny poręczowej z pvc		
		(2,7*5+1,2)*2	m	29,4
	razem	m	29,4	
27	KNR 4-01 1212/19	Malowanie dwukrotne farbą olejną grzejników radiatorowych		
		(0,4*1,07+0,8*0,6+0,8*0,6+0,5*0,6+0,9*0,6)*2	m2	4,456
	razem	m2	4,456	
28	KNR 4-01 1212/27	Malowanie jednokrotne farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50mm		
		2,52*3*3*2	m	45,36

## Tabela przedmiaru robót

## Remont klatek schodowych

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
			razem	45,36
29	KNR 4-01 1212/55	Malowanie dwukrotne farbą olejną kratki, drzwiczek wentylacyjnych itp. o powierzchni do 0,1m <sup>2</sup>		
		2	szt	2
			razem	2
30	KNR 4-01 1209/13	Malowanie dwukrotne farbą olejną uprzednio malowanych podokienników i innych elementów o powierzchni do 0,52m <sup>2</sup>		
		2*2	szt	4
			razem	4
31	Kalkulacja indywidualna	Wywiezienie i utylizacja drzwi drewnianych		
			kpl	1
32	Kalkulacja indywidualna	Zakup i montaż gablot przeszklonych		
		gabloty ogłoszeniowa o wym. 0,7x0,55m 2	szt	2
			razem	2

**INSPEKTOR**  
ds. technicznych

*Stanisław Zdancewicz*