

Przedmiar

remont elewacji budynku

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	KNNR-W 2 1504/01	Rusztowania ramowe zewnętrzne o wysokości do 10m		
		22*6,5	m2	143
		razem	m2	143
2	KNNR 3 0601/01	Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach bez względu na ilość		
		Filary 4*1+3,5*1+3,5*1	m2 (tynku)	11
		Gzysy 22*0,5	m2 (tynku)	11
		fundament 22*0,5	m2 (tynku)	11
		otwory okienne ościeża drzwi		
		razem	m2 (tynku)	33
3	KNR 4-01 0703/02	Umocowanie siatki tynkarskiej ciężo-ciężnionej na stropach płaskich, podciągach, biegach i spocznikach schodowych		
		Analogia- umocowanie siatki z włókna szklanego na ścianach.		
		11	m2	11
		razem	m2	11
4	KNR 0-26 0642/01	Tynki renowacyjne wykonywane ręcznie o grubości 2,5cm na ścianach płaskich zewnętrznych z cegły, pustaków ceramicznych, gazo i pianobetonów-tynk lub do wysokości 3,50 m od poziomu gruntu		
		3*1	m2	3
		22*0,5	m2	11
		razem	m2	14
5	KNR 19-01 0801/01	Tynki zewnętrzne kategorii III z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej		
		6,5	m2	6,5
		11	m2	11
		razem	m2	17,5
6	KNR K-08 0301/03	Gruntowanie powierzchni zewnętrznych pod farbę silikonową		
		110,06	m2	110,06
		razem	m2	110,06
7	KNR K-08 0301/07	Malowanie dwukrotne zewnętrznych tynków cementowo-wapiennych farbą silikonową		
		8*22	m2	176
		-1,4*2,1*10	m2	-29,4
		-1,1*3*7	m2	-23,1
		-2,5*3,2	m2	-8
		-0,9*0,4*5	m2	-1,8
		-2,8*1,3	m2	-3,64
			razem	m2

INSPEKTOR NADZORU
Robót Budowlanych

inż. Szymon Patryk Witkowski
Upr. bud. WAM/0035/WBKb/20

Budynek mieszkalny. Roboty remontowo - budowlane

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	KNR 2-02 1610/01	Rusztowania ramowe zewnętrzne przyścienne o wysokości do 10m (27+10+4+1,8+22)*6	m2	388,80
		razem	m2	388,80
2	KNR 4-01 0535/04	Rozbiórka rynny z blachy nie nadającej się do użytku 27+10+4+1,8+22	m	64,80
		razem	m	64,80
3	KNR K-05 0301/03	Montaż rynien dachowych o średnicy 150mm 27+10+4+1,8+22	m	64,80
		razem	m	64,80
4	KNR K-05 0207/01	Montaż zabezpieczeń przeciwsnieżnych z płotkiem	m	64,80
5	KNR K-05 0301/07	Montaż denek	szt	8,00
6	KNR K-05 0301/06	Montaż lejów spustowych 150/90	szt	6,00
7	KNR 7-12 0101/01	Czyszczenie ręczne przez szrotkowanie konstrukcji stalowych pełnościennych od stanu wyjściowego powierzchni B do trzeciego stopnia czystości <i>likwidacja miejscowych ognisk korozji na połaci dachu</i> 6	m2	6,00
		razem	m2	6,00
8	KNR 7-12 0105/01	Odtłuszczenie konstrukcji stalowych pełnościennych	m2	6,00
9	KNR 7-12 0208/01	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania i podkładowymi ftalowymi konstrukcji stalowych pełnościennych	m2	6,00
10	KNR 4-01 1305/08	Przecinanie poprzeczne palnikiem prętów okrągłych o średnicy do 20mm <i>likwidacja wsporników po ławach kominiarskich</i>	szt	10,00
11	KNR 0-22 0528/01	Przygotowanie podłoża pod renowację starych dachów krytych papą termozgrzewalną DKD	m2	1,00
12	KNR 0-22 0528/02	Krycie starych dachów papą termozgrzewalnej DKD <i>punktowe zakrycie otworów w połaci dachu po likwidacji wsporników po ławach kominiarskich</i>	m2	1,00

INSPEKTOR NADZORU
Robót BudowlanychJózef Kopitzko
Upr. bud. SUW-114/88