

Budynek mieszkalny. Roboty remontowo - budowlane

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	KNR 2-02 1610/01	Rusztowania ramowe zewnętrzne przyścienne o wysokości do 10m (27+10+4+1,8+22)*6	m2	388,80
		razem	m2	388,80
2	KNR 4-01 0535/04	Rozbiórka rynny z blachy nie nadającej się do użytku 27+10+4+1,8+22	m	64,80
		razem	m	64,80
3	KNR K-05 0301/03	Montaż rynien dachowych o średnicy 150mm 27+10+4+1,8+22	m	64,80
		razem	m	64,80
4	KNR K-05 0207/01	Montaż zabezpieczeń przeciwśnieżnych z płotkiem	m	64,80
5	KNR K-05 0301/07	Montaż denek	szt	8,00
6	KNR K-05 0301/06	Montaż lejów spustowych 150/90	szt	6,00
7	KNR 7-12 0101/01	Czyszczenie ręczne przez szrotkowanie konstrukcji stalowych pełnościennych od stanu wyjściowego powierzchni B do trzeciego stopnia czystości <i>likwidacja miejscowych ognisk korozji na połaci dachu</i> 6	m2	6,00
		razem	m2	6,00
8	KNR 7-12 0105/01	Odtłuszczenie konstrukcji stalowych pełnościennych	m2	6,00
9	KNR 7-12 0208/01	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania i podkładowymi ftalowymi konstrukcji stalowych pełnościennych	m2	6,00
10	KNR 4-01 1305/08	Przecinanie poprzeczne palnikiem prętów okrągłych o średnicy do 20mm <i>likwidacja wsporników po ławach kominiarskich</i>	szt	10,00
11	KNR 0-22 0528/01	Przygotowanie podłoża pod renowację starych dachów krytych papą termozgrzewalną DKD	m2	1,00
12	KNR 0-22 0528/02	Krycie starych dachów papą termozgrzewalnej DKD <i>punktowe zakrycie otworów w połaci dachu po likwidacji wsporników po ławach kominiarskich</i>	m2	1,00

INSPEKTOR NADZORU
Robót Budowlanych
Józef Kopitzko
Upr. bud. SUW-114/88