

Przedmiar

Budynek mieszkalny wielorodzinny Osiedle II bl.1

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
Wymiana RG + wymiana Wlz-tów				
1	KSNR 9 0202/03	Wymiana rozdzielni głównej na klatce schodowej parter (Kompletnej z wyposażeniem modułowym - Obudowa z estrorodu, Rozłącznik izolacyjny 160A na GLZ, Rozłącznik RBK00 na WLZ-ty, Zabezpieczenia nadprądowe przedlicznikowe, zabezpieczenia nadprądowe obwodów administracyjnych, Licznik administracyjny) + uzupełnieniem tynku, szpachlowanie malownie po wymianie RG	szt	1
2	KNR 4-03 1007/18	Ręczne przebijanie otworów długości do 40cm w ścianach lub stropach z betonu dla rur o średnicy do 60mm	otworów	16
3	KNNR 5 1209/05	Przebijanie otworów długości do 1cegły i średnicy 40mm w ścianach lub stropach ceglanych	otworów	16
4	KNR 4-03 1115/03	Demontaż przewodów kabelkowych opancerzonych o przekroju żył do 24mm ² z rur instalacyjnych	m	780
5	KNR 0-14 2011/01	Obudowa konstrukcji płytą z regipsu na rusztach pojedynczych jednowarstwowa 0,2*3+0,15*3*48	m ²	22,2
			razem	m ²
6	KNNR 2 1402/06	Malowanie płyt gipsowych, spoinowanych, szpachlowanych farbą emulsyjną z gruntowaniem 0,2*3+0,15*3*48	m ²	22,2
			razem	m ²
7	KNNR 2 0902/11	Tynki dwuwarstwowe grubości 10mm wykonywane na mokro ręcznie na słupach 0,2*1,5+0,15*1,5*24	m ²	5,7
			razem	m ²
8	KNNR 5 1201/01	Osadzanie w ścianie lub stropie kołków plastikowych rozporowych	szt	100
9	KNNR 5 0103/04	Układanie rur winidurowych o średnicy do 47mm na tynku na podłożu betonowym	m	150
10	KNNR 5 0201/06	Wciąganie do rur przewodów izolowanych jednożyłowych o przekroju do 35mm ²	m	780
11	KNNR 5 1208/05	Ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej 70*0,15*0,10	m ³	1,05
			razem	m ³
12	KNNR 5 1203/05	Podłączenie pod zaciski lub bolce przewodów pojedynczych o przekroju do 50mm ²	szt	80
13	KNNR 5 0406/01	Montaż aparatów elektrycznych o masie do 2,5kg - Listwa łączeniowa przystosowana do blombowania w szachcie kablowym	szt	16
14	KNNR 5 0404/01	Montaż rozdzielni na zabezpieczenia nadprądowe dla mieszkań w szachcie kablowym	szt	40
15	KNNR 5 0407/01	Montaż w rozdzielnicach wyłącznika nadprądowego 1-biegunowego	szt	40
16	KNNR 5 0206/06	Układanie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 30mm ² listwa zaciskowa - zabezpieczenie do mieszkań nadprądowe szacht kablowy	m	36
17	KNNR 5 1203/03	Podłączenie pod zaciski lub bolce przewodów pojedynczych o przekroju do 6mm ²	szt	120
Pomiary				
18	KNR 4-03 1202/02	Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego NN 3-fazowego	pomiar	4
19	KNR 4-03 1202/01	Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego NN 1-fazowego	pomiar	40

Zdzisław Cichanowicz
 Uprawnienia Budowlane PDL/0171/OZOE/09
 do kierowania robotami budowlanymi
 w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,
 instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych
 POIB nr ewidencyjny PDL/1E/0001/10

