

Przedmiar robót (FIDIC)

BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY

Nr	Nr ST	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA-Roboty demontażowe							
1		Kalkulacja indywidualna	Spust wody z instalacji	zład	1		
2		KNR 4-02 0506/01	Demontaż rurociągu stalowego czarnego średnicy 10-15mm łączonego przez spawanie	m	75		
3		KNR 4-02 0512/05	Demontaż zaworu przelotowego średnicy 40-50mm o połączeniu gwintowanym	szt	8		
4		KNR 4-02 0512/04	Demontaż zaworu przelotowego średnicy 25-32mm o połączeniu gwintowanym	szt	18		
5		KNR 4-02 0512/03	Demontaż zaworu przelotowego średnicy 15-20mm o połączeniu gwintowanym	szt	38		
6		KNNR 8 0425/01	Demontaż zbiornika odpowietrzającego o pojemności do 10dm ³	szt	5		
2 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA-Roboty montażowe							
7		Kalkulacja indywidualna	Płukanie instalacji MECHANICZNE	m ³	5		
8		KNR 2-15 0415/05	Zawory do regulacji c.o. odpowietrzające o średnicy 6mm-dn15+zawór odcinający-na pionach	szt	43		
9		KNR 2-15 0415/05	Zawory do regulacji c.o. odpowietrzające o średnicy 6mm-dn15 wkrecane w grzejnik+korki	szt	49		
10		KNR 7-12 0101/04	Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne, od stanu B, do 3-go st.czystości rurociągi średn.zewn. do d=57mm	m ²	12		
11		ki	Napełnienie zładu instalacji centralnego ogrzewania	uzup	1		
12		KNR 2-15 0512/01	Próba instalacji c.o. na gorąco z dokonaniem regulacji	urządzenie	225		
13		Kalkulacja indywidualna	Uzupełnienie izolacji w piwnicy o średnicy dn10 dn65 gr 30mm z pianki poliuretanowej w płszczy z PCV 18*2*2 = 72	m	72		
14		KNR 2 15 0408/05	Zawory przelotowe o połączeniach gwintowanych o średnicy nominalnej 50mm	szt	4		
15		KNR 2 15 0408/04	Zawory przelotowe o połączeniach gwintowanych o średnicy nominalnej 40mm	szt	4		
16		KNR 2-15 0408/04	Zawory przelotowe o połączeniach gwintowanych o średnicy nominalnej 32mm	szt	12		
17		KNR 2-15 0408/02	Zawory przelotowe o połączeniach gwintowanych o średnicy nominalnej 20mm	szt	13		
18		KNR 2-15 0408/03	Zawory przelotowe o połączeniach gwintowanych o średnicy nominalnej 25mm	szt	6		
19		KNR 2-15 0408/01	Zawory przelotowe o połączeniach gwintowanych o średnicy nominalnej 15mm	szt	25		
20		KNR 2-15 0408/03	Zawory przelotowe o połączeniach gwintowanych o średnicy nominalnej 25mm-montaż zaworu do regulacji przepływu - dn 15	szt	8		
21		KNR 2-15 0408/02	Zawory przelotowe o połączeniach gwintowanych o średnicy nominalnej 20mm-montaż zaworu do regulacji przepływu - dn 15	szt	11		
22		KNR 2-15 0408/01	Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych o średnicy nominalnej 10-15mm-montaż zaworu do regulacji przepływu dn 15	kpl	25		
23		KNR 2-20 0312/01	Termometry techniczne proste o długości króćca do 30mm	szt	10		
24		KNR 2-20 0312/05	Manometry z rurką syfonową	szt	10		
25		KNR 2-20 0310/01	Odwodnienia rurociągów sieci ciepłych, dla ciśnień 1,6MPa o średnicy nominalnej 15-20mm	kpl	10		
26		KNR 0-34 0110/32	Izolacja dwuwarstwowa grubości 60mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 76-114mm otulinami Thermaflex FRZ lub otulinami Thermaflex FRZ i matami (płytami) Thermasheet FR-POZ.ZAST-IZIOLACJA ROZDZIELACZY GR. 100MM	m	10		
27		KNR 0-34 0110/22	Izolacja dwuwarstwowa grubości 50mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 28-48mm otulinami Thermaflex FRZ - izolacja rurociągów w pomieszczeniach rozdzielaczy	m	40		
3 INSTALACJA CIEPŁEJ WODY-Roboty demontażowe i montażowe-regulacja							
28		KNR 2-15 0112/01	Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o średnicy nominalnej 15mm-Montaż zaworu MTCV dn15 z funkcją dezynfekcji B	szt	18		
29		KNR 4-02 0118/02	Wymiana zaworu przelotowego średnicy 25mm	szt	14		
30		KNR 4-02 0118/02	Wymiana zaworu przelotowego średnicy 32mm	szt	4		
31		KNR-W 2-15 0126/01	Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur żeliwnych i stalowych o średnicy do 65mm w budynkach mieszkalnych	m	360		

Przedmiar robót (FIDIC)

BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY

Nr	Nr ST	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
32		KNR 0-34 0110/22	Izolacja dwuwarstwowa grubości 50mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 28-48mm otulinami Thermaflex FRZ lub otulinami Thermaflex FRZ i matami (płytami) Thermasheet FR	m	44		
4 ROBOTY BUDOWLANE							
33		KNR 4-01 0709/05	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach o powierzchni w jednym miejscu do 0,5m2 na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu 56 = 56	szt	56		
34		KNR 4-01 1204/05	Malowanie jednokrotne farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian i sufitów 56*1 = 56	m2	56		
				Razem			
				Podatek VAT			
				Ogółem kosztorys			

Inspektor Nadzoru



Stanisław Kawa
upr. inst. SUW 47/90