

Wymiana 20 szt. okien drewnianych na okna PCV w piwnicy budynku przy ul. Północnej 22 w Suwałkach

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość
1	KNR 0-19 0929/02 wyd.I 1998 Wymiana okien zespolonych uchylnych jednodzielnych na okna z PCW o powierzchni do 0,6m2 0,85*0,5*20	m2	8,500
		razem	m2
2	KNR 2-02 0902/03 wyd.V 1995 Tynki zwykłe kategorii III ościeży o szerokości do 15cm wykonywane ręcznie (0,8*2+0,5*2)*2*20*0,1	m2	10,400
		razem	m2
3	KNR 2-02 1505/10 wyd.V 1995 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania		
		m2	10,400

INSPEKTOR NADZORU
Robót Budowlanych
Józef Krowczyński
Upr. bud. SUW-114/88