

Budynek mieszkalny. Roboty remontowo - budowlane


Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	KNR 4-01 0420/02	Wykonanie pomostów poziomych na dachu kamienica frontowa 2,0*1,0*2*3 oficyna 2,0*1,0*2	m2	12,00
			m2	4,00
			razem	m2
2	KNR 4-04 0901/05	Rynny drewniane do gruzu - wykonanie rynny 8	m	8,00
			razem	m
3	KNR 4-04 0901/06	Rynny drewniane do gruzu - ustawienie rynny 8	m	8,00
			razem	m
4	KNR 4-04 0901/07	Rynny drewniane do gruzu - rozebranie rynny 8	m	8,00
			razem	m
5	KNR 4-01 0535/08	Rozbiórka murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku (1,72*2+0,52*2)*2*0,4+(1,24*2+0,52*2)*0,4	m2	4,99
			razem	m2
6	KNR 4-01 0310/02	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu ponad 0,5m3 R=1,25 <i>murowanie główek kominowych cegłą klinkierową pełną z licowaniem spoin</i> komin 3-kanalowy 1 szt. 1,24*1,2*0,52 kominy 5-kanalowe 2 szt. 1,72*1,2*0,52*2	m3	0,77
			m3	2,15
			razem	m3
7	NNRNKB 6 0541/02	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25cm obróbki kominów (1,72*2+0,52*2)*2*0,4+(1,24*2+0,52*2)*0,4 obróbki czapek kominowych bud. frontowy 1,95*0,7*2+1,45*0,7	m2	4,99
			m2	3,75
			razem	m2
8	KNR K-05 0208/03	Montaż dużych ławeczek kominiarskich na dachach -ławki systemowe l=2,5m kamienica frontowa 4 oficyna 3	szt	4,00
			szt	3,00
			razem	szt
9	KNNR 3 0601/01	Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach bez względu na ilość oficyna 2 głowki kominowe (1,2*2+0,56*2)*1,2*2*30%	m2 (tynku)	2,53
			razem	m2 (tynku)
10	KNNR 3 0604/01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni do 5m2	m2	2,53
11	KNR K-04 0202/09	Jednokrotne gruntowanie podłoży zewnętrznych oficyna 2 głowki kominowe (1,2*2+0,56*2)*1,2*2	m2	8,45
			razem	m2
12	KNR K-04 0202/02	Dwukrotne malowanie bez gruntowania zewnętrznych tynków gładkich		

Budynek mieszkalny. Roboty remontowo - budowlane

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
			m2	8,45
13	KNR 4-01 0108/13	Wywiezienie gruzu ceglanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km kominy kamienicy frontowej 2,92 tynk z główek kominowych oficyny $(1,2*2+0,56*2)*1,2*2*30\%*0,04$ razem	m3 m3 m3	2,92 0,10 3,02
14	KNR 4-01 0108/16	Wywiezienie gruzu bez względu na rodzaj rozbieranej konstrukcji samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km	m3	3,20
15	Kalkulacja indywidualna	Opłata za utylizację gruzu	m3	3,02

INSPEKTOR NADZORU

Robot Budowlanych


 Józef Imbieszko
Upr. bud. SUW-114/88