

## Tabela przedmiaru robót

Malowanie ścian i sufitów na korytarzach komunikacyjnych budynku Putry 9 w Suwałkach

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		<i>Zastosowane materiały budowlane i powłoki malarskie muszą być zgodne z obowiązującymi normami i posiadać wymagane atesty do zastosowań w budynkach służby zdrowia.</i>		
1	KNR-W 4-01 1216/01	Zabezpieczenie podłóg folią  parter segment A hol 47,26+1,50*1,62+1,70*1,68 piętro segment A hol, poczekalnia, korytarz, poczekalnia 42,15+34,83+48,58+44,60 parter segment B wiatrołap, hol, korytarz, kl, schodowa 4,80+55,05+52,25+20,00+12,42 piętro segment B hol, poczekalnia, kl, schodowa 71,20-4,80*3,00+47,76+12,42 piwnice segment B przedsionek, korytarz, kl, schodowa 9,40+56,53+8,10	m2 m2 m2 m2 m2	52,546 170,16 144,52 116,98 74,03
		razem	m2	558,236
2	KNR K-08 0101/07	Zabezpieczenie stolarki przez naklejenie folii  okna i drzwi zewn 1,80*2,20*3+2,10*1,80*2+1,80*1,80+1,20*1,80*2+0,90*2,30*2+0,90*0,60*2 odbojnice (3,34*2+16,24+15,94+1,83*2+4,50*2+2,74+0,24+3,30+3,50+0,33*4+5,5+1,50+3,00+4,80+4,20+2,94+3,27+5,38+2,60+1,78+7,15+5,16+1,80+6,89+2,04+3,64+3,86+5,28+1,38+4,5+5,40+2,65+0,80+4,35+8,36+1,50+1,77+8,78+4,26+4,20+7,01+2,56+2,40+3,30+9,80+4,30+2,44+3,24+3,82+0,32+2,18+2,56)*0,30 okładziny naścienne 1,12*2,00+1,00*1,80+(2,13+0,46*2+0,54)*3,00	m2 m2 m2	32,22 67,587 14,81
		razem	m2	114,617
3	KNR K-08 0101/08	Usunięcie folii zabezpieczającej stolarkę	m2	114,617
4	KNR 4-01 1204/08	Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku  przyjeto 20% powierzchni malowanych ścian (409,77+464,573)*20%	m2 m2	174,869 174,869
5	KNR-W 2-02r03 1510/01	Malowanie dwukrotne wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania. Sufity farbą emulsyjną akrylową  parter segment A hol 47,26+1,50*1,62+1,70*1,68 piętro segment A hol, poczekalnia, korytarz, poczekalnia 42,15+34,83+48,58+44,60 parter segment B wiatrołap, hol, korytarz, kl, schodowa 4,80+55,05+52,25+20,00+12,42 piętro segment B hol, poczekalnia, kl, schodowa 71,20-4,80*3,00+47,76+12,42 piwnice segment B przedsionek, korytarz, kl, schodowa 9,40+56,53+8,10	m2 m2 m2 m2 m2	52,546 170,16 144,52 116,98 74,03
		razem	m2	558,236
6	KNR-W 2-02r03 1510/01	Malowanie dwukrotne wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania. Ściany farbą emulsyjną akrylową  parter segment A hol (4,90+7,92+8,76+1,70+3,84+6,22+3,28*2+1,68*2)*1,00 piętro segment A hol, poczekalnia, korytarz, poczekalnia, (4,92+6,85+5,16*2+6,75*2+11,42+1,77+11,98+4,26+5,16+11,11+2,40+4,30+12,00+4,30+2,44+3,24+4,62+1,12+2,18+3,88)*1,00-(2,13+0,46*2+0,54)*1,00 piwnice segment B przedsionek, korytarz (3,12+2,70*2+1,80)*1,00+(16,97*2+3,36*2)*1,00 parter segment B wiatrołap, hol, korytarz (2,40*1,10*2+2,00*0,30*2)+(1,14+0,60+2,26+0,60+1,15+0,2+3,67+4,80+3,67+3,93+1,80+8,54-3,50+0,30*4+0,43*2+0,30)*1,00+(20,14*2+3,34*2+3,43*2)*1,00+2,73*0,30*2+1,80*0,30*2+2,94*0,30*2 piętro segment B hol, poczekalnia (4,83+3,03+3,37+8,76+3,64+1,80+5,73)*1,00+(11,15*2+5,16*2+2,60*2+1,54*2)*1,00 klatka schodowa B (0,60*1,20*2+2,40*0,67*2+1,50*0,15*2+2,76*0,15)+(4,50*1,00*2+2,76*1,00)*2	m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2	43,26 118,18 50,98 96,002 72,06 29,04 409,522
7	NNRNKB 7 1134/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych	m2	464,573
8	KNR-W 2-02r03 1510/01	Malowanie dwukrotne wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania. Lamerie ścian farbą lateksową  parter segment A hol,		

## Tabela przedmiaru robót

Malowanie ścian i sufitów na korytarzach komunikacyjnych budynku Putry 9 w Suwałkach

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		(4,90+7,92+8,76+1,70+3,84+6,22+3,28*2+1,68*2-1,50-1,20-1,20-1,10*5-1,0*1-0,90*1-0,8*3+0,30*2+0,47*2+0,26*2+0,77*2+0,82*2)*2,00	m2	69,6
		piętro segment A piętro segment A: hol, poczekalnia, korytarz, poczekalnia, (4,92+6,85+5,16*2+6,75*2+11,42+1,77+11,98+4,26+5,16+11,11+2,40+4,30+12,00+4,30+2,44+3,24+4,62+1,12+2,18+3,88-2,40-1,70-2,40*2-1,30-1,1*9-1,00*9-0,8*4+1,34*2+0,50*2+0,24*2+0,45*2+0,24*2+0,75*2+0,75*2+0,46*4+0,36*2)*2,00	m2	201,14
		parter segment B hol, korytarz (2,26+0,60+1,15+0,2+3,67+4,80+3,67+3,93+1,80+8,54-1,80-1,20-1,50-1,20-0,5*2,5-1,00-1,60)*2,00+(20,14*2+3,34*2+3,43*2-1,60-1,00*4-1,50*2-0,8*6-0,5*1,80-0,5*2,10+0,30*4+0,43*2+0,46*2+0,36*4+0,24*2+0,30*4)*2,00	m2	131,28
		piętro segment B hol, poczekalnia (4,83+3,03+3,37+8,76+3,64+1,80+5,73-1,00-1,20-2,40-1,70-2,46)*2,00+(11,15*2+5,16*2+2,60*2+1,54*2-2,46-0,8*2-1,0*5-2,0*2+0,43*2+0,24*4)*2,00	m2	104,12
		klatka schodowa B (4,50*3+2,76)*2,00	m2	32,52
		minus odbojnice -67,587	m2	-67,587
		minus okładziny -1,12*2,00-1,00*1,08-(2,13+0,46*2+0,54)*2,0	m2	-10,5
		razem	m2	460,573
9	KNR 19-01 1310/01	Ługowanie farby z tynków ścian		
		piwnice segment B - 25% pow. lamperii ((16,97*2+3,36*2-2,10-1,50-1,00*3-1,1*2+0,46*2+0,36*2)*1,50+(0,30+3,12+2,70+1,80+0,30)*1,50)*25%	m2	15,645
		razem	m2	15,645
10	NNRNKB 7 1134/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych	m2	15,645
11	KNR 4-01 1204/08	Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku	m2	15,645
12	KNR 4-01 1206/02	Malowanie dwukrotne farbami ftalowymi bez szpachlowania starych tynków wewnętrznych ścian		
		piwnice segment B (16,97*2+3,36*2-2,10-1,50-1,00*3-1,1*2+0,46*2+0,36*2)*1,50+(0,30+3,12+2,70+1,80+0,30)*1,50	m2	63,3
		kl schodowa segm. B (4,50+2,76+0,5*3,00)*1,50	m2	13,14
		razem	m2	76,44
13	KNR 4-01 1212/19	Malowanie dwukrotne farbą olejną grzejników radiatorowych		
		(0,96+0,80+1,40+0,60+1,20*2+0,70*2+1,00+1,60)*0,50*2	m2	10,16
		razem	m2	10,16
14	KNR 4-01 1212/28	Malowanie dwukrotne farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50mm	m	25
15	KNR 4-01 1212/31	Malowanie dwukrotne farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy ponad 50-100mm	m	37
16	KNR 4-01 1212/37	Malowanie dwukrotne farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy ponad 200-300mm	m	6
17	KNR 4-01 1212/37	Malowanie dwukrotne farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy ponad 200-300mm	m	65
18	KNR 4-01 1212/05	Malowanie dwukrotne farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych		
		kl. schodowa B 3,00*1,10*3+1,50*1,10	m2	11,55
		razem	m2	11,55

INSPEKTOR  
ds. technicznych

Stanisław Zdancewicz

## Remont ścian i sufitu Poradni Lekarskiej "Puls" .

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
<b>Remont poczekalni Przychodni PULS</b>				
1	KNR-W 4-01 1216/01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2	56,000
2	KNR K-08 0101/07	Zabezpieczenie stolarki przez naklejenie folii 13*1,02*2,07	m2	27,448
		razem	m2	27,448
3	KNR K-08 0101/08	Usunięcie folii zabezpieczającej stolarkę 13*1,02*2,07	m2	27,448
		razem	m2	27,448
4	Kalkulacja indywidualna	Przestawianie rzędów krzeseł i zabezpieczenie folią ,zdjęcie i ponowne założenie tablic informacyjnych	kpl	1,000
5	KNR K-04 0201/08	Dwukrotne malowanie z jednokrotnym gruntowaniem starych powłok z farb emulsyjnych z reperacją podłoża sufit 4,02*15,94 ściany (15,94*2+4,02*2)*2,59	m2	64,079
			m2	103,393
		razem	m2	167,472

INSPEKTOR NADZORU  
Robót Budowlanych  
Józef Kopiczko  
Ubr bud 50/AN.11/2023