
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

NAZWA INWESTYCJI : Budowa dźwigu osobowego i platformy w celu przystosowania budynku mieszkalnego wielorodzinnego dla potrzeb osób niepełnosprawnych - instalacje elektryczne wewnętrzne
ADRES INWESTYCJI : 16-400 Suwałki, ul. Osiedle II, bl. 17, jedn. ewid. 206301_1 Suwałki miasto, dz. nr 11239
INWESTOR : Wspólnota Mieszkaniowa Osiedle II, bl. 17
ADRES INWESTORA : 16-400 Suwałki, ul. Osiedle II, bl. 17
BRANŻA : Elektryczna


SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Wiesław Baluta
11-500 GIŻYCKO, Wilkasy, ul. Jarzębinowa 5
DATA OPRACOWANIA : 11.2023

WYKONAWCA :

INWESTOR :

PROJEKTANT ELEKTRYK

Data opracowania
11.2023


Wiesław Baluta
upr. proj. SUW 86/90

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Suwałki, Os. II, bl. 17, dźwig osobowy					
1 45311200-2 WLZ					
1 KNNR 5 d.1 0103-08	Rury winidurkowe o śr.do 47 mm układane n.t. na podłożu innym niż beton	m			
	1	m		1,00	
				RAZEM	1,00
2 KNNR 5 d.1 0201-05	Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju 16 mm2 wciągane do rur - przewód LY 16	m			
	5	m		5,00	
				RAZEM	5,00
3 KNNR 5 d.1 1203-04	Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 16 mm2 pod zaciski lub bolce	szt.żył			
	10	szt.żył		10,00	
				RAZEM	10,00
2 45311200-2 Tablica rozdzielcza RW					
4 KNNR 5 d.2 0404-01	Tablice rozdzielcze o masie do 10 kg - RW	szt.			
	1	szt.		1,00	
				RAZEM	1,00
5 KNNR 5 d.2 0406-01	Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - montaż w RW	szt.			
	4	szt.		4,00	
				RAZEM	4,00
6 KNNR 5-14 d.2 0517-03	Układanie przewodów 10.0 mm2 w wiązkach w szafach i na tablicach	m			
	1	m		1,00	
				RAZEM	1,00
3 45311200-2 Instalacja elektryczna - obwody odbiorcze z RW					
7 KNNR 5 d.3 1209-05	Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 1 ceg. w ścianach z cegły	otw.			
	42	otw.		42,00	
				RAZEM	42,00
8 KNNR 5 d.3 0103-08	Rury winidurkowe o śr.do 47 mm układane n.t. na podłożu innym niż beton	m			
	10	m		10,00	
				RAZEM	10,00
9 KNNR 5 d.3 0103-01	Rury winidurkowe o śr.do 20 mm układane n.t. na betonie	m			
	20	m		20,00	
				RAZEM	20,00
10 KNNR 5 d.3 0203-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur - przewód YDYżo 3*2,5	m			
	20	m		20,00	
				RAZEM	20,00
11 KNNR 5 d.3 0203-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur - przewód YDYżo 3*1,5	m			
	25	m		25,00	
				RAZEM	25,00
12 KNNR 5 d.3 0201-04	Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju 10 mm2 wciągane do rur - LY 10	m			
	50	m		50,00	
				RAZEM	50,00
4 45311200-2 Montaż opraw oświetleniowych					
13 KNNR 5 d.4 0511-01	Oprawy LED 28W IP54	kpl.			
	5	kpl.		5,00	
				RAZEM	5,00
5 45311200-2 Badania i pomiary					
14 KNNR 5 d.5 1301-02	Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar			
	2	pomiar		2,00	
				RAZEM	2,00
15 KNNR 5 d.5 1301-01	Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar			
	3	pomiar		3,00	
				RAZEM	3,00