

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		<b>Remont dachu</b>		
1	KNR AT-05 1651/01	Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podłużnym ram 2,57 m o wys. do 10 m Nr ST: B-00.00.00	m2	781,280
2	NNRNKB 202 1622a/01	(z. VIII) Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych Nr ST: B-00.00.00	m2	781,280
3	NNRNKB 202 1622/01	(z. VI) Daszki ochronne stałe wolno stojące o konstr.drew.(bez podłogi), wyk.wzdłuż budynków pokryte deskami na styk Nr ST: B-00.00.00	m2 rzutu	14,550
4	KNR 4-01 0535/04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku Nr ST: B-00.00.00	m	79,880
5	KNR 4-01 0535/06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku Nr ST: B-00.00.00	m	69,600
6	KNR 4-01 0535/08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych,okapów,kołnierzy,gzymsów itp.z blachy nie nadającej się do użytku Nr ST: B-00.00.00	m2	75,190
7	KNR 4-04 0508/04	Rozebranie pokrycia dachowego z płyt azbestowo-cementowych płaskich nie nadających się do użytku Nr ST: B-00.00.00	m2	625,430
8		Złożenie eternitu na paletach drewnianych, ofoliowanie czarną folią PE, oznakowanie i przygotowanie do odbioru Nr ST: B-00.00.00	kg	8.130,590
9	KNR 4-01 0430/05	Rozebranie elementów więźb dachowych - olacenie dachu o odstępach lat ponad 24 cm Nr ST: B-00.00.00	m2	625,430
10	KNR 4-01 0430/02	Rozebranie elementów więźb dachowych - deskowanie dachu z desek na styk Nr ST: B-00.00.00	m2	385,798
11	KNR 4-01 0430/10	Rozebranie elementów więźb dachowych - deski okapowe,gzymsowe,wiatrowe Nr ST: B-00.00.00	m	138,480
12	KNR 2-02 1611/01	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wys.do 4 m Nr ST: B-00.00.00	kol.	7,000
13	KNR 4-01 0350/01	Rozebranie kominów wolnostojących Nr ST: B-00.00.00	m3	8,461
14	KNR 4-01 0701/05	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach,filarach,pilastrach o pow.odbicia ponad 5 m2 Nr ST: B 00.00.00	m2	137,492
15	KNR 4-01w 0416/02	Rozbiórka krokwi Nr ST: B-00.00.00	m	4,800
16	KNR 4-01w 0441/07	Rozebranie elementów więźb dachowych - więźby dachowe (rozbiórka 60% istniejącej więźby dachowej- 16,617m3 x 60%) Nr ST: B-00.00.00	m2	625,430
17	KNR 2-02 0408/04	Krokwie zwykłe,dł.do 4.5m przekr.poprz.drewna ponad 180cm2 z tarcicy nasyc. Nr ST: B-01.00.00	m3	0,458
18	KNR 2-02 0408/06	Krokwie zwykłe,dł.ponad 4.5m przekr.poprz.drewna ponad 180cm2 z tarcicy nasyc. Nr ST: B-01.00.00	m3	7,220
19	KNR 2-02 0408/01	Miecze i zastrzały przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc. Nr ST: B-01.00.00	m3	0,244
20	KNR 2-02 0406/06	Ramy górne i płatwie,dł.ponad 3m - przekr.poprz.drewna ponad 180cm2 z tarcicy nasyc. Nr ST: B-01.00.00	m3 drew.	1,005

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
22	KNR 2-02 0408/02	Kleszcze przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc. Nr ST: B-01.00.00	m3 drew.	0,925
23	KNR 2-02 0406/02	Murlaty - przekr.poprz.drewna ponad 180cm2 z tarcicy nasyc. Nr ST: B-01.00.00	m3	0,118
24	KNR 4-01 0627/04	Dwukrotna impregnacja grzybobójcza bali i krawędziaków metodą smarowania preparatami solowymi Nr ST: B-01.00.00	m3 drew.	0,361
25	KNR 4-04 0901/05	Wykonanie rynny drewnianej do gruzu Nr ST: B-00.00.00	m2	369,896
26	KNR 4-04 0901/06	Ustawienie rynny drewnianej do gruzu Nr ST: B-00.00.00	m	10,000
27	KNR 4-04 1101/02	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odl. do 1 km Nr ST: B-00.00.00	m	10,000
28	KNR 4-04 1101/05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem ciężarowym - dod.za każdy nast.rozp. 1 km Nr ST: B-00.00.00 (Krotność= 4)	m3	56,909
29		Koszt utylizacji gruzu Nr ST: B-00.00.00	m3	56,909
30	KNR 4-04 0901/07	Rozebranie rynny drewnianej do gruzu Nr ST: B-00.00.00	m3	56,909
31	KNR 4-01 0413/01	Wzmocnienie krokwi przez nabicie desek (9,099m3) Nr ST: B-01.00.00	m	10,000
32	KNR 2-02 0407/06	Słupy o dł.ponad 2m - przekr.poprz.drewna ponad 180cm2 z tarcicy nasyc. Nr ST: B-01.00.00	m	1.137,460
33	KNR 2-02 0409/05	Wymiany i rozpory,przekr.poprz.drewna ponad 180cm2 z tarcicy nasyc. Nr ST: B-01.00.00	m3 drew.	0,991
34	KNR 2-02 0408/01	Miecze i zastrzały przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc. Nr ST: B-01.00.00	m3	0,300
35	KNR 2-02 0406/08	Podwaliny krótkie o dł.do 2m, - przekr.poprz.drewna ponad 180cm2 z tarcicy nasyc. Nr ST: B-01.00.00	m3	0,643
36	KNR 2-02w 0128/01	Wieloprzewodowe kominy wolno stojące z cegiel o przekroju przewodu 1/2x1/2 ceg.- cegła klinkierowa pełna Nr ST: B-00.00.00	m3 drew.	0,054
37	KNR 2-02 0803/03	Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.ręcznie na ścianach i słupach Nr ST: B-00.00.00	m3	8,461
38	KNR 2-02 1501/07	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą wapienną tynków wewn.na ścianach Nr ST: B-00.00.00	m2	137,492
39	KNR K-05 0103/01	Mocowanie folii/membrany dachowej na krokwiach Nr ST: B-02.00.00	m2	137,492
40	KNR 2-02 0410/01	Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyc. (ażurowe) Nr ST: B-01.00.00	m2	625,430
41	KNR 2-02 0409/06	Wiatrownice przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc. Nr ST: B-01.00.00	m2	625,430
42	NNRNKB 202 0541/02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm Nr ST: B-02.00.00	m3	0,831
			m2	75,190

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
43	KNR 2-02w 0519/04	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 20 cm - z blachy powlekanej Nr ST: B-02.00.00	m	79,880
44	KNR 2-02w 0519/08	Zbiorniczki przy rynnach Nr ST: B-02.00.00	szt.	10,000
45	KNR 2-02w 0526/04	Rury spustowe okrągłe o śr. 15 cm - z blachy powlekanej Nr ST: B-02.00.00	m	69,600
46	KNR 2-02w 1016/07	Wyłazy dachowe fabrycznie wykończone Nr ST: B-00.00.00	szt.	3,000
47	KNR 2-02w 0535/06	Obróbki wyłazów dachowych w dachach krytych blachą - z blachy powlekanej Nr ST: B-02.00.00	szt.	3,000
48	NNRNKB 202 0525/02	(z.IV) Pokrycie dachów o pow.ponad 100 m2 blachą stalową powlekaną płaską o pow.arkuszy do 0.70 m2 na rąbek podwójny Nr ST: B-02.00.00	m2	625,430
49	KNR 2-02w 1213/01	Drabiny wewnętrzne pionowe o dług. do 3 m Nr ST: B-02.00.00	m	9,000
50	KNR AT-09 0104/06	Akcesoria do pokryć dachowych - płotek przeciwnięgowy Nr ST: B-02.00.00	m	79,480
51	KNR AT-09 0104/05	Akcesoria do pokryć dachowych - stopnie kominiarskie Nr ST: B-02.00.00	szt.	44,000
52	KNR AT-09 0104/04	Akcesoria do pokryć dachowych - ławy kominiarskie Nr ST: B-02.00.00	m	32,000
53	NNRNKB 202 1623/01	(z.VI) Rozbiórka daszków ochronnych wykonanych wzdłuż budynków pokrytych deskami na styk Nr ST: B-00.00.00	m2 rzutu	14,550
54		Koszt zajęcia chodnika na czas prowadzonych prac Nr ST: B-00.00.00	m2	50,000

Jan Wincenty Zaręba

Inspektor Nadzoru Rob. Budowlanych  
Nr upr.bud. S104-69/81