

Czyszczenie elewacji północnej budynku wraz z likwidacją wykwitu glonów i impregnacją p. grzybiczną elewacji

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość
1	Kalkulacja indywidualna Praca podnosnika samochodowego o wysięgu do 15m	g	16,000
2	KNR 19-01 0832/04 wyd.I 1996-97 Zabezpieczenie stolarki folią 1,46*1,43*15+4*1,4*2,1+4*1,43*1,2+3*0,8*1,2	m2	52,821
	razem	m2	52,821
3	KNR K-08 0201/02 wyd.I 2004 Zmycie ręczne podłoża	m2	271,000
4	KNR K-24 0401/05 wyd.I 2007 Usuwanie pleśni, grzybów, alg itp. z betonu i tynków mineralnych Uwaga : uwzględniono powierzchnię ościeży 11*15+6*13+10*1,4*2	m2	271,000
	razem	m2	271,000
5	KNNR-W 3 1208/01 2000 Mycie wodą ścian, 11*15+6*13+10*1,4*2	m2	271,000
	razem	m2	271,000
6	KNR K-24 0401/09 wyd.I 2007 Impregnacja tynków i okładzin zewnętrznych porowatych preparatem HYDROMUR-W 11*15+6*13+10*1,4*2	m2	271,000
	razem	m2	271,000
7	KNR-W 4-01r97 1215/09 wyd.I 1997 Mycie po robotach malarskich stopni lastrykowych i betonowych wraz z podestami-analogia wytarcie do sucha podokienników zewnętrznych i posadzek balkonów	szt	46,000
8	KNR K-08 0101/08 wyd.I 2004 Usunięcie folii zabezpieczającej stolarkę	m2	52,821

INSPEKTOR NADZORU
Robót Budowlanych
Józef Kopyczko
Upr. bud. SUW.114/88