



Widok A-A



RZUT PARTERU



"DOM-BUD" Suwałki		SPECJALN: ARCHITEKTURA	
TEMAT:	Remont budynku mieszkalnego	STADIUM: PB	NR RYS.:
ADRES:	Suwałki, ul. Konopnickiej 10a dz. nr 11204	SKALA: 1:50	A/1
IMIĘ I NAZWISKO:		RYSUNEK: Rzut parteru budynku	
IMię I NAZWISKO:		NR UPR.	DATA
PROJEKTANT:	arch. Andrzej Horodeński		PODPIS
SPRAWDZAJĄCY:	arch. Teresa Kolasa-Maluty	BL-3/83	10.01.2017
		402-Km/73	10.01.2017

- UWAGI:**
- Schody wejściowe wykonać z betonu zbrojonego prętami #10 żebrowanymi układanymi co 12,5 cm na całej szerokości biegu. Użyć prętów Ø6 co 30cm na całej długości biegu schodów jako drugi bok siatki zbrojenia.
 - Daszek istniejący należy rozebrać zgodnie z rysunkiem.
 - Daszek należy oddtworzyć na wyższej wysokości zgodnie z rysunkiem.
 - Ścianę zewnętrzną podpierającą daszek należy wymurować do poziomu projektowanego daszku.
 - Daszek projektowany wykonać z desek gr. 2 cm i wykończyć 2xpapą lub blachą trapezową.
 - Deski oprzeć z jednej strony na projektowanym murowaniu oraz z drugiej strony w bruzdach wykonanych w istniejącej ścianie zgodnie z rysunkiem.