

Gmina Miasto Suwałki
Zarząd Budynków Mieszkalnych
w Suwałkach TBS sp. z o.o
Adres: ul. Wigierska 32
16 – 400 Suwałki.

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

Robót remontowych polegających na :

Nazwa zamówienia :

Wykonanie robót budowlanych w zakresie zabezpieczenie szczelin dylatacyjnych ocieplenia ścian budynków stanowiących własność Gminy Miasta Suwałki przy ul. Franciszkańskiej 10 i 12 w Suwałkach

Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień :
Kod CPV: 45000000 -7 – Roboty budowlane

Opracował: Jan Jakubowski - Inspektor nadzoru robót budowlanych.

I. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest :

Wykonanie robót budowlanych w zakresie zabezpieczenia szczelin dylatacyjnych ocieplenia ścian budynku na elewacji wschodniej i zachodniej budynków stanowiących własność Gminy Miast Suwałki przy ul. Franciszkańskiej 10 i 12 w Suwałkach.

II. Opis stanu istniejącego:

Brak zabezpieczenia szczelin dylatacyjnych ocieplenia ścian zewnętrznych ww. budynków

III. Zakres robót remontowych do wykonania.


1. Oczyszczenie szczelin wraz z dostosowaniem ich do przekroju profilu dylatacyjnego
2. Montaż profili wykończeniowych dylatacyjnych na zaprawie klejowej BOLIX U przy ocieplaniu budynków w systemie BOLIX HD lub równoważnych
3. Gruntowanie powierzchni zewnętrznych pod farbę silikonową
4. Malowanie dwukrotnie zewnętrznych tynków mineralnych farbą silikonową BOLIX SIL lub równoważną

Szczegółowy zakres prac określony jest w załączonym przedmiarze robót

IV. Część informacyjna

1. Zamówienie należy zrealizować zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa Budowlanego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz.1202 ze zmianami), normami i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych.
2. Postępowanie z odpadami powstałymi w toku wykonywania robót budowlanych zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 701)
3. Materiały dostarczone przez wykonawcę powinny odpowiadać co do jakości wymagom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonych w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 ze zmianami).

Suwałk, dnia 05 czerwca 2019 r.

INSPEKTOR NADZORU
Robót budowlanych

Jan Jakubowski
Upr. bud. nr SUW 121/87

Przedmiar ul. Franciszkańska 10

Budynek Mieszkalny

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	Kalkulacja indywidualna	Oczyszczenie spoin dylatacyjnych wraz z dostosowaniem ich szerokości do profili systemowych 14,13*2+0,75*2		29,76
		razem		29,76
2	KNR K-10 0102/10	Montaż profili wykończeniowych dylatacyjnych na zaprawie klejowej BOLIX U przy ocieplaniu budynków w systemie BOLIX HD lub równoważnych 14,13*2+0,75*2	m	29,76
		razem	m	29,76
3	KNR K-08 0301/03	Gruntowanie powierzchni zewnętrznych pod farbę silikonową 0,30*29,76	m2	8,928
		razem	m2	8,928
4	KNR K-08 0301/06	Malowanie dwukrotne zewnętrznych tynków mineralnych farbą silikonową Bolix SIL lub równoważną 8,928	m2	8,928
		razem	m2	8,928
5	KNNR-W 2 1504/02	Rusztowania ramowe zewnętrzne o wysokości do 20m 14,13*3,00*2	m2	84,78
		razem	m2	84,78

32.05.2019r.

INSPEKTOR NADZORU

Robót budowlanych

Jan Jakubowski

Upr. bud. nr SUW 121/87

Przedmiar Robót ul. Franciszkańska 12

Budynek mieszkalny

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	Kalkulacja indywidualna	Oczyszczenie spoin dylatacyjnych wraz z dostosowaniem ich szerokości do profili systemowych 14,13*2+0,75*2		29,76
		razem		29,76
2	KNR K-10 0102/10	Montaż profili wykończeniowych dylatacyjnych na zaprawie klejowej BOLIX U przy ocieplaniu budynków w systemie BOLIX HD lub równoważnych 14,13*2+0,75*2	m	29,76
		razem	m	29,76
3	KNR K-08 0301/03	Gruntowanie powierzchni zewnętrznych pod farbę silikonową 0,30*29,76	m2	8,928
		razem	m2	8,928
4	KNR K-08 0301/06	Malowanie dwukrotne zewnętrznych tynków mineralnych farbą silikonową Bolix SIL lub równoważną 8,928	m2	8,928
		razem	m2	8,928
5	KNNR-W 2 1504/02	Rusztowania ramowe zewnętrzne o wysokości do 20m 14,13*3,00*2	m2	84,78
		razem	m2	84,78

30.05.2019
INSPEKTOR NADZORU
 Robót budowlanych
Jan Jakubowski
 Upr. bud. nr SOW 121/87