

Tabela przedmiaru robót

Budynek mieszkalny wielorodzinny

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
1			Kalkulacja indywidualna - zajecie chodnika	kpl	1
2	KNR-W 2-02r03 1609/01		Rusztowania ramowe zewnętrzne RR-1/30 przyścienne o wysokości do 10m		
			11,4*8	m2	91,2
			razem	m2	91,2
3	KNR 4-01 0535/04		Rozbiórka rynny z blachy nie nadającej się do użytku		
			11,4*2	m	22,8
			razem	m	22,8
4	KNR 4-01 0535/06		Rozbiórka rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku		
			8*4	m	32
			razem	m	32
5	KNR 4-01 0535/02		Rozbiórka pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku		
			11,4*6,905*2	m2	157,434
			razem	m2	157,434
6			Kalkulacja indywidualna - demontaż instalacji odgromowej	kpl	1
7	KNR 5-18 1601/02		Zwody poziome płaskie instalacji odgromowych wykonywane przewodem stalowym o średnicy do 10mm na dachu drewnianym krytym blachą		
			7*4+11,4	m	39,4
			razem	m	39,4
8	KNR 5-18 1601/06		Przewody odprowadzające instalacji odgromowych na ścianach ceglanych		
			7*4	m	28
			razem	m	28
9	KNR 5-18 1603/06		Próby pomontażowe instalacji uziemiających, badanie instalacji - pomiar pierwszy		
			1	szt	1
			razem	szt	1
10	KNR 5-18 1603/07		Próby pomontażowe instalacji uziemiających, badanie instalacji odgromowej - pomiar następny		
			3	szt	3
			razem	szt	3
11	KNR 4-01 0723/01		Uzupełnienie podkładów pod tynki zewnętrzne zwykłe, półszlachetne i szlachetne ścian loggii i balkonów o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych gazo-i pianobetonów, powierzchnie uzupełnianych podkładów w jednym miejscu do 1m2		
			gzyms podrynnowy 11,4*0,42	m2	4,788
			razem	m2	4,788
12	KNR K-17 0401/02		Tynki renowacyjne jednowarstwowe grubości 2,0cm wykonywane ręcznie na powierzchniach pionowych wklęsłych i wypukłych		
			11,4*0,42	m2	4,788
			razem	m2	4,788
13	KNR K-17 0501/01		Szpachlowanie tynków renowacyjnych na ścianach przy renowacji starego budownictwa		
			11,4*0,42	m2	4,788
			razem	m2	4,788
14	KNR 19-01 0819/06		Wykonanie profili ciągnionych zwykłych o szerokości w rozwinięciu do 35cm		
			11,4	m	11,4
			razem	m	11,4
15	KNR K-24 0202/02		Malowanie dwukrotne farbą silikatową zewnętrznych tynków gładkich		
			11,4*0,42	m2	4,788
			razem	m2	4,788

Tabela przedmiaru robót

Budynek mieszkalny wielorodzinny

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
16	KNR 19-01 0333/05		Przemurowanie kominów o objętości w jednym miejscu ponad 0,5m ³ - przy użyciu cegły klinkierowej (1,21*0,72*1,2)*2+1,21*0,48*1,2	m ³	2,788
			razem	m ³	2,788
17	KNR K-05r10 0103/02		Mocowanie na deskowaniu pełnym membrany dachowej Divoroll Universal+ 11,4*6,905*2	m ²	157,434
			razem	m ²	157,434
18	KNR K-05r10 0104/02		Montaż kontrłat z deskowaniem pełnym przy rozstawie krokwi do 80cm 11,4*6,905*2	m ²	157,434
			razem	m ²	157,434
19	KNR K-05r10 0105/02		Montaż łat pod blachy profilowane przy rozstawie krokwi do 80cm 11,4*6,905*2	m ²	157,434
			razem	m ²	157,434
20	NNRNKB 6 0537/04		Pokrycie blachą powlekaną z imitacją rąbka stojącego na łatach dachów o nachyleniu połaci do 85% o powierzchni ponad 100m ² 11,4*6,905*2	m ²	157,434
			razem	m ²	157,434
21	KNR K-05r10 0210/02		Analogia - Montaż odpowietrznika wentylacji sanitarnej na dachach krytych blachą powlekaną z imitacją rąbka stojącego 3	szt	3
			razem	szt	3
22	KNR K-05r10 0209/02		Montaż wyłazu dachowego z kołnierzem uniwersalnym 2	kpl	2
			razem	kpl	2
23	KNR K-05r10 0208/03		Montaż dużych ławeczek kominarskich na dachach krytych blachą powlekaną 3	szt	3
			razem	szt	3
24	KNR K-05r10 0208/01		Montaż stopni kominarskich na dachach krytych blachą powlekaną 4	szt	4
			razem	szt	4
25	KNR K-05 0407/04		Montaż nasadki antenowej w pokryciu dachu blachą powlekaną 4	szt	4
			razem	szt	4
26	KNR K-05r10 0207/01		Montaż zabezpieczeń przeciwnieżnych z płotkiem na dachach krytych blachą powlekaną 11,4*2	m	22,8
			razem	m	22,8
27	KNR K-05r10 0301/03		Montaż rynien dachowych o średnicy 150mm w systemie odwodnieniowym 11,4*2	m	22,8
			razem	m	22,8
28	KNR K-05r10 0301/06		Montaż lejów spustowych w systemie odwodnieniowym 4	szt	4
			razem	szt	4
29	KNR K-05r10 0301/07		Montaż denek w systemie odwodnieniowym 4	szt	4

Tabela przedmiaru robót

Budynek mieszkalny wielorodzinny

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			razem	szt	4
30	KNR K-05r10 0205/03		Obróbka kominów na dachach krytych blachą powlekaną		
			$(1,21*2+0,72*2)*2+1,21*2+0,48*2$	m	11,1
			razem	m	11,1
31	NNRNKB 6 0539/01		Montaż gąsiorów przy pokryciu dachów blachą powlekaną		
			11,4	m	11,4
			razem	m	11,4
32	Wycena własna		Wyciezenie i utylizacja gruzu	m ³	2,788

Jan Wincenty Zięba
Inspektor Nadzoru Robót Budowlanych
Nr upr.bud. S.044-69/81