

Przedmiar Robót ul. Kościuszki 20 m 2,3,4

Budynek mieszkalny. Roboty remontowe

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		Remont klatki schodowej do mieszkań nr.2, 3, 4		
		Sufity		
1	KNR 4-01 0711/20	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni w jednym miejscu do 2m ² na stropach płaskich, belkach, podciągach, biegach i spocznikach schodowych na podłożach z betonów żwirowych, zagruntowanych siatek, płyt wiórowo-cementowych		
		spoczniki (2,30*1,37+2,10*1,18)*0,20	m ²	1,1
		biegi 3,36*1,13*2*0,20	m ²	1,5
		razem	m ²	2,6
2	KNR 4-01 1202/08	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5m ²		
		spoczniki (2,30*1,37+2,10*1,18)	m ²	5,6
		biegi 3,36*1,13*2	m ²	7,6
		-2,65	m ²	-2,7
		razem	m ²	10,5
3	KNR K-09 0103/06	Wyrównanie nierówności stropów przez zaszpachlowanie nierówności i ubytków		
		spoczniki (2,30*1,37+2,10*1,18)	m ²	5,6
		biegi 3,36*1,13*2	m ²	7,6
		razem	m ²	13,2
4	KNR K-09 0202/01	Gładzie gipsowe stropów - zagruntowanie dwukrotne		
		13,22	m ²	13,2
		razem	m ²	13,2
5	KNR K-09 0202/04	Gładzie gipsowe stropów na tynku - pierwsza warstwa grubości 2mm		
		13,22	m ²	13,2
		razem	m ²	13,2
6	KNR K-09 0202/05	Gładzie gipsowe stropów na tynku - dodatek za następną warstwę ponad pierwszą		
		13,22	m ²	13,2
		razem	m ²	13,2
7	KNR K-09 0301/06	Malowanie pierwszej warstwy wewnętrznych tynków gładkich i strukturalnych		
		13,22+2,30*5,80	m ²	26,6
		razem	m ²	26,6
8	KNR K-09 0301/07	Malowanie drugiej warstwy wewnętrznych tynków gładkich i strukturalnych		
		26,60	m ²	26,6
		razem	m ²	26,6
9	KNR 4-01 0108/11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km		
		2,60*0,03	m ³	0,08
		razem	m ³	0,08
10	KNR 4-01 0108/12 (dopłata 4x)	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km		

Przedmiar Robót ul. Kościuszki 20 m 2,3,4

Budynek mieszkalny. Roboty remontowe

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		0,08	m3	0,08
		razem	m3	0,08
11	Kalkulacja indywidualna	Utylizacja gruzu		
		0,08*1,80	ton	0,14
		razem	ton	0,14
		Ściany		
12	KNR 4-01 1202/09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2		
		(2,30+5,80)*2*6,95	m2	112,6
		razem	m2	112,6
13	KNR 0-17 2608/04	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-moką poprzez dwukrotne gruntowanie preparatem wzmacniającym CT 17 Analogia-zagruntowanie lamperii		
		(0,65+0,18+0,18+0,17+2,30+0,42+0,16+0,18+0,45+3,04+1,18+2,30+1,22+3,67+0,26+0,50+2,84+0,19+4,60+0,36+0,56+0,56+0,70+2,09+0,70)*1,40	m2	41,2
		razem	m2	41,2
14	KNNR 2 1004/01	Akrylowe tynki dekoracyjne wewnętrzne i zewnętrzne nakładane ręcznie - faktura nakrapiana z gotowej konsystencji odpornej na czynniki atmosferyczne grubości 2,0mm		
		41,24	m2	41,2
		razem	m2	41,2
15	KNR K-09 0103/05	Wyrównanie nierówności ścian przez zaszpachlowanie nierówności i ubytków		
		112,59-41,24	m2	71,4
		razem	m2	71,4
16	KNR K-09 0201/01	Gładzie gipsowe ścian - zagruntowanie dwukrotne		
		71,35	m2	71,4
		razem	m2	71,4
17	KNR K-09 0201/04	Gładzie gipsowe ścian na tynku - pierwsza warstwa grubości 2mm		
		71,35	m2	71,4
		razem	m2	71,4
18	KNR K-09 0201/05	Gładzie gipsowe ścian na tynku - dodatek za następną warstwę ponad pierwszą		
		71,35	m2	71,4
		razem	m2	71,4
19	KNR K-09 0301/06	Malowanie pierwszej warstwy wewnętrznych tynków gładkich i strukturalnych		
		71,35	m2	71,4
		razem	m2	71,4
20	KNR K-09 0301/07	Malowanie drugiej warstwy wewnętrznych tynków gładkich i strukturalnych		

Przedmiar Robót ul. Kościuszki 20 m 2,3,4

Budynek mieszkalny. Roboty remontowe

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		71,35	m2	71,4
		razem	m2	71,4
21	KNR K-09 0201/08	Gładzie gipsowe ścian - montaż narożnika ochronnego		
		0,90*4+2,00*2*4*3,36*2+1,25+1,85*2	m	116,1
		razem	m	116,1
		Posadzki		
22	KNR 0-17 2608/04	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie poprzez dwukrotne gruntowanie preparatem wzmacniającym CT 17 Analogja - zastosowanie preparatu w celu zwiększenia przyczepności posadzek do okładzin z gresu- schody i podesty		
		stopnie 0,98*0,30*22	m2	6,5
		podstopnie 0,98*0,13*23	m2	2,9
		podesty 2,30*1,37+0,17*0,90*2+2,10*1,18	m2	5,9
		razem	m2	15,3
23	KNR 2-02s 1121/05	Okładziny schodów z płytek 30x30cm układanych na klej metodą kombinowaną		
		6,47+2,93	m2	9,4
		razem	m2	9,4
24	KNNR 2 1209/03	Posadzki jednobarwne z płytek z kamieni sztucznych 30x30cm na zaprawie klejowej grubości 3mm układane metodą regularną- podesty		
		5,94	m2	5,9
		razem	m2	5,9
25	KNR 2-02 1120/01	Przygotowanie podłoża pod cokoliki płytkowe o wysokości 10 cm- skucie istniejących cokolow		
		2,30+1,73*2+1,17*2+2,10+1,18*2+3,37*3,89	m	25,7
		-0,90*4	m	-3,6
		razem	m	22,1
26	KNNR 2 1209/05	Cokoliki z kształtek układanych na zaprawie klejowej		
		21,10	m	21,1
		razem	m	21,1
27	KNNR 2 1209/05	Cokoliki z kształtek układanych na zaprawie klejowej		
		21,10	m	21,1
		razem	m	21,1
		Balustrada		
28	KNR 4-01 1306/01	Demontaż balustrad schodowych i balkonowych oraz konstrukcji schodów i świetlików stalowych		
		5	szt	5
		razem	szt	5
29	Kalkulacja indywidualna	Ponowmy montaż części balustrady z przesunięciem w kierunku krawędzi stopni schodowych w celu powiększenia przejścia na biegach klatki schodowej		
		1,22+3,37+0,24+3,89	mb	8,72
		razem	mb	8,72

Przedmiar Robót ul. Kościuszki 20 m 2,3,4

Budynek mieszkalny. Roboty remontowe

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
30	KNNR-W 2 1301/02	Pochwyty stalowe na wspornikach- podwyższenie bakustrady do wysokości 1,10 m		
		8,72	m	8,72
		razem	m	8,72
31	Kalkulacja indywidualna	Rozbiorka pochwtów PCW balustrady schodowej		
		8,72	m	8,72
		razem	m	8,72
32	KNR-W 2-02r03 1208/04	Okładzina z masy plastycznej na pochwytych stalowych		
		8,72	m	8,72
		razem	m	8,72
33	KNR-W 7-12 0102/02	Czyszczenie przez szcietkowanie mechaniczne, od stanu wyjściowego powierzchni B do trzeciego stopnia czystości, konstrukcji stalowych kratowych- balustrady		
		8,72*1,10	m2	9,59
		razem	m2	9,59
34	KNR-W 7-12 0204/02	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania chlorokauczukowymi konstrukcji stalowych kratowych		
		9,59	m2	9,59
		razem	m2	9,59
35	KNR-W 7-12 0213/02	Malowanie pędzlem emaliami chlorokauczukowymi konstrukcji stalowych kratowych		
		9,59	m2	9,59
		razem	m2	9,59
		Stolarka drzwiowa		
36	KNR 4-01 0354/04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2m2		
		1	szt	1
		razem	szt	1
37	KNNR-W 3 0311/05	Osadzenie w murze z cegły ościeżnic stalowych		
		1,00	szt	1
		razem	szt	1
38	KNNR-W 2 1103/01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne fabrycznie wykończone pełne 80/200 na strych		
		na strych 0,80*2,00	m2	1,6
		razem	m2	1,6
39	KNR 4-01 1209/10	Malowanie dwukrotne farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1,0m2		
		0,90*2,00*2,50	m2	4,5
		razem	m2	4,5