

## Budynek mieszkalny. Roboty remontowo - budowlane

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		<b>Korytarz</b>		
		<i>Sufit</i>		
1	KNR 2-02 2007/02	Konstrukcje rusztów z listew drewnianych na stropach pod okładziny z płyt gipsowych  1,68*1,15	m2	1,93
		razem	m2	1,93
2	KNR 2-02 2006/04	Okładziny stropów pojedyncze z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) na rusztach  1,93	m2	1,93
		razem	m2	1,93
3	KNR K-09 0202/01	Gładzie gipsowe stropów - zagruntowanie dwukrotne  1,93	m2	1,93
		razem	m2	1,93
4	KNR K-09 0202/06	Gładzie gipsowe stropów na płytach gipsowo-kartonowych - pierwsza warstwa grubości 1,5mm  1,93	m2	1,93
		razem	m2	1,93
5	KNR K-09 0202/07	Gładzie gipsowe stropów na płytach gipsowo-kartonowych - dodatek za następną warstwę ponad pierwszą  1,93	m2	1,93
		razem	m2	1,93
6	KNR K-09 0302/06	Malowanie pierwszej warstwy wewnętrznych podłóży z płyt gipsowo-kartonowych  1,93	m2	1,93
		razem	m2	1,93
7	KNR K-09 0302/07	Malowanie drugiej warstwy wewnętrznych podłóży z płyt gipsowo-kartonowych  1,93	m2	1,93
		razem	m2	1,93
		<i>Ściany</i>		
8	KNR 4-01 1202/08	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5m2  (1,68+1,15)*2,80	m2	7,92
		razem	m2	7,92
9	KNR 0-17 2608/04	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą poprzez dwukrotne gruntowanie preparatem wzmacniającym CT 17 Analogia- zagruntowanie lamperii (1,68+1,15)*1,40 -(0,70*1,4+0,90*1,40)	m2	3,96
			m2	-2,24
		razem	m2	1,72
10	KNR 2 1004/01	Akrylowe tynki dekoracyjne wewnętrzne i zewnętrzne nakładane ręcznie - faktura nakrapiana z gotowej konsystencji odpornej na czynniki atmosferyczne grubości 2,0mm  1,72	m2	1,72
		razem	m2	1,72
11	KNR K-09 0103/05	Wyrównanie nierówności ścian przez zaszpachlowanie nierówności i ubytków  7,92-1,72	m2	6,20
		razem	m2	6,20
12	KNR K-09 0201/01	Gładzie gipsowe ścian - zagruntowanie dwukrotne  6,20	m2	6,20
		razem	m2	6,20
13	KNR K-09 0201/04	Gładzie gipsowe ścian na tynku - pierwsza warstwa grubości 2mm  6,20	m2	6,20

## Budynek mieszkalny. Roboty remontowo - budowlane

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		razem	m2	6,20
14	KNR K-09 0201/05	Gładzie gipsowe ścian na tynku - dodatek za następną warstwę ponad pierwszą		
		6,20	m2	6,20
		razem	m2	6,20
15	KNR K-09 0301/06	Malowanie pierwszej warstwy wewnętrznych tynków gładkich i strukturalnych		
		6,20	m2	6,20
		razem	m2	6,20
16	KNR K-09 0301/07	Malowanie drugiej warstwy wewnętrznych tynków gładkich i strukturalnych		
		6,20	m2	6,20
		razem	m2	6,20
		<i>Ściany drewniane</i>		
17	KNR K-09 0102/03	Przygotowanie podłoża drewnopochodnych przez usuwanie starych powłok olejnych z powierzchni płyt paździerzowych (OSB, sklejki)		
		1,68*2,80+1,15*2,80	m2	7,92
		-0,80*2,00	m2	-1,60
		razem	m2	6,32
18	KNR K-09 0303/05	Zagruntowanie i malowanie wewnętrznych podłoży z płyt paździerzowych (płyta OSB, sklejka) - zagruntowanie dwukrotne	m2	6,32
19	KNR K-09 0303/06	Zagruntowanie i malowanie wewnętrznych podłoży z płyt paździerzowych (płyta OSB, sklejka) - malowanie warstwy pierwszej	m2	6,32
20	KNR K-09 0303/07	Zagruntowanie i malowanie wewnętrznych podłoży z płyt paździerzowych (płyta OSB, sklejka) - malowanie warstwy drugiej	m2	6,32
		<b>Klatka schodowa</b>		
		<i>Sufity</i>		
21	KNR 4-01 1202/08	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5m2		
		4,22*3,21+1,42*2,49	m2	17,08
		razem	m2	17,08
22	KNR K-09 0103/06	Wyrównanie nierówności stropów przez zaszpacłowanie nierówności i ubytków		
		17,08	m2	17,08
		razem	m2	17,08
23	KNR K-09 0202/01	Gładzie gipsowe stropów - zagruntowanie dwukrotne	m2	17,08
24	KNR K-09 0202/04	Gładzie gipsowe stropów na tynku - pierwsza warstwa grubości 2mm	m2	17,08
25	KNR K-09 0202/05	Gładzie gipsowe stropów na tynku - dodatek za następną warstwę ponad pierwszą	m2	17,08
26	KNR K-09 0301/06	Malowanie pierwszej warstwy wewnętrznych tynków gładkich i strukturalnych	m2	17,08
27	KNR K-09 0301/07	Malowanie drugiej warstwy wewnętrznych tynków gładkich i strukturalnych	m2	17,08
		<i>Ściany</i>		

## Budynek mieszkalny. Roboty remontowo - budowlane

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
28	KNR 4-01 1202/08	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5m2		
		1,41*3,02+2,51*2,68+2,54*2,50+4,22*4,04+3,21*4,34+2,60*4,83+1,80*2,80*1,66*2,80	m2	84,30
		razem	m2	84,30
29	KNR K-09 0103/05	Wyrównanie nierówności ścian przez zaszpachlowanie nierówności i ubytków		
		84,30	m2	84,30
		razem	m2	84,30
30	KNR 0-17 2608/04	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-moką poprzez dwukrotne gruntowanie preparatem wzmacniającym CT 17 Analogia- zagruntowanie lamperii (1,68+3,06+4,22+2,98+1,09+2,68+1,40+1,24)*1,40+1,80+1,40	m2	28,89
		0,17*3,21+0,17*4,22	m2	1,26
		razem	m2	30,15
31	KNNR 2 1004/01	Akrylowe tynki dekoracyjne wewnętrzne i zewnętrzne nakładane ręcznie - faktura nakrapiana z gotowej konsystencji odpornej na czynniki atmosferyczne grubości 2,0mm		
		26,95	m2	26,95
32	KNR K-09 0201/01	Gładzie gipsowe ścian - zagruntowanie dwukrotne		
		84,30-30,15	m2	54,15
33	KNR K-09 0201/04	Gładzie gipsowe ścian na tynku - pierwsza warstwa grubości 2mm		
		54,15	m2	54,15
34	KNR K-09 0201/05	Gładzie gipsowe ścian na tynku - dodatek za następną warstwę ponad pierwszą		
		54,15	m2	54,15
35	KNR K-09 0301/06	Malowanie pierwszej warstwy wewnętrznych tynków gładkich i strukturalnych		
		54,15	m2	54,15
36	KNR K-09 0301/07	Malowanie drugiej warstwy wewnętrznych tynków gładkich i strukturalnych		
		54,15	m2	54,15
37	KNR K-09 0201/08	Gładzie gipsowe ścian - montaż narożnika ochronnego		
		0,90*2+2,05*2*2+1,80*2+1,25	m	14,85
		razem	m	14,85
		<i>Ściany drewniane</i>		
38	KNR 2-02 2007/01	Konstrukcje rusztów z listew drewnianych na ścianach pod okładziny z płyt gipsowych		
		1,80*2,84+1,64*2,04	m2	8,46
		-0,9*2,0	m2	-1,80
39	KNR 2-02 2006/03	Okładziny ścian pojedyncze z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) na rusztach		
			m2	6,66
40	KNR K-09 0201/01	Gładzie gipsowe ścian - zagruntowanie dwukrotne	m2	6,66
41	KNR K-09 0201/06	Gładzie gipsowe ścian na płytach gipsowo-kartonowych - pierwsza warstwa grubości 1,5mm		

## Budynek mieszkalny. Roboty remontowo - budowlane

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		6,66	m2	6,66
		razem	m2	6,66
42	KNR K-09 0201/07	Gładzie gipsowe ścian na płytach gipsowo-kartonowych - dodatek za następną warstwę ponad pierwszą 6,66	m2	6,66
		razem	m2	6,66
43	KNR K-09 0302/06	Malowanie pierwszej warstwy wewnętrznych podłóży z płyt gipsowo-kartonowych	m2	6,66
44	KNR K-09 0302/07	Malowanie drugiej warstwy wewnętrznych podłóży z płyt gipsowo-kartonowych	m2	6,66
45	KNR K-09 0102/03	Przygotowanie podłóży drewnopochodnych przez usuwanie starych powłok olejnych z powierzchni płyt paździerzowych (OSB, sklejki) cokół (2,70+2,87+4,32)*0,15 ścianki 1,30*0,48+1,06*0,28+1,11*0,30	m2 m2	1,48 1,25
		razem	m2	2,73
46	KNR K-09 0303/06	Zagruntowanie i malowanie wewnętrznych podłóży z płyt paździerzowych (płyta OSB, sklejka) - malowanie warstwy pierwszej	m2	2,73
47	KNR K-09 0303/07	Zagruntowanie i malowanie wewnętrznych podłóży z płyt paździerzowych (płyta OSB, sklejka) - malowanie warstwy drugiej	m2	2,73
		<b>Balustrada drewniana</b>		
48	KNR 4-01 1212/08	Malowanie dwukrotne farbą olejną krat i balustrad z prętów ozdobnych Analogia - malowanie balustrady drewnianej farbą akrylową do drewna (0,43+2,90)*0,90+1,45*0,82+2,03*0,82	m2	5,85
		razem	m2	5,85
49	KNR 4-01 0914/06	Wymiana odcinków prostych długości ponad 1m poręczy (pochwyty) schodowych z drewna miękkiego podwyższenia balustrady do 1,10 - pochwyty ozdobne 1,45	m	1,45
		razem	m	1,45
50	KNR 4-01 1212/31	Malowanie dwukrotne farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy ponad 50-100mm Analogia - malowanie pochwyty drewnianej farbą akrylową do drewna 2,80+2,57+1,53+2,68	m	9,58
		razem	m	9,58
51	KNR 4-01 0914/06	Wymiana odcinków prostych długości ponad 1m poręczy (pochwyty) schodowych z drewna miękkiego 1,40	m	1,40
		razem	m	1,40
		<b>Schody</b>		
52	KNR 4-01 0820/03	Przybicie do podłóg płyt pilśniowych twardych z zapastowaniem Analogia: montaż płyt ze skleki antypoślizgowej i wodoodpornej gr. 12 mm na stopniach, podstopniach i podestach drewnianych klatki schodowej Stopnie 0,33*1,35*11+0,94*1,35*0,50*8 podstopnie 0,17*1,35*4+1,53*0,17*8+0,17*1,35*9 podest 1,80*1,66+1,68*1,15	m2 m2 m2	9,98 5,06 4,92
		razem	m2	19,96
53	NNRNKB 6 2809/05	Osadzenie listew wykańczających 1,35*11+1,53*8	m	27,09
		razem	m	27,09
		<b>Stolarka okienna i drzwiowa</b>		
54	KNR 4-01 0354/05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2m2 do mieszkania nr 2		

## Budynek mieszkalny. Roboty remontowo - budowlane

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		1,30*2,43	m2	3,16
		razem	m2	3,16
55	KNR 4-01 0304/01	Uzupełnienie ścianek lub zamurowań otworów w ścianach z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej 1,30*0,43*0,25+0,40*0,25*2,00	m3	0,34
		razem	m3	0,34
56	KNNR-W 3 0604/01	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III o powierzchni do 5m2 z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach ceramicznych, betonowych, z płyt wiórowo-cementowych na zagruntowanych siatkach 1,30*0,43*2+0,40*2,00*2	m2	2,72
		razem	m2	2,72
57	KNR 2-02 1016/02	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie wbudowane w trakcie wznoszenia ścian, dla drzwi wewnątrzlokalowych FD7 1,00	szt	1,00
		razem	szt	1,00
58	KNNR-W 2 1302/03	Drzwi stalowe i przegrody pełne ocieplane do mieszkania nr 2 0,90*2,00	m2	1,80
		razem	m2	1,80
59	KNR 4-01 0708/01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach o szerokości do 15cm na podłożach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów 2,00*2+0,90	m	4,90
		razem	m	4,90
60	KNR 4-01 1204/02	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 2,72/2	m2	1,36
		razem	m2	1,36
61	KNR 4-01 0354/07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2m2 - strych 1,00	szt	1,00
		razem	szt	1,00
62	KNR 2-02 1016/02	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie wbudowane w trakcie wznoszenia ścian, dla drzwi wewnątrzlokalowych FD7 1,00	szt	1,00
		razem	szt	1,00
63	KNNR-W 2 1302/03	Drzwi stalowe i przegrody pełne ocieplane- strych 0,70*2,00	m2	1,40
		razem	m2	1,40
64	KNR 4-01 1209/10	Malowanie dwukrotne farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1,0m2 - do mieszkania nr 3 0,90*2,00*2,50	m2	4,50
		razem	m2	4,50
65	KNR 4-01 0354/05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2m2 drzwi na biegu kl. schodowej do likwidacji 1,38*1,85	m2	2,55
		razem	m2	2,55
66	KNR 4-01 0705/01	Wykonanie pasów z tynku o szerokości do 15cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy uprzednio zamurowane ceglami lub dachówkami 1,85*2+1,38	m	5,08
		razem	m	5,08
67	Kalkulacja indywidualna	Rozbiórka istniejącego naswietla oraz montaż naswietla z PCV		

Budynek mieszkalny. Roboty remontowo - budowlane

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
			szt	1,00