

Przedmiar

Budynek Skarbu Państwa

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
Elewacja zachodnia G				
1	KNR 3 0601/01	Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach bez względu na ilość		
		10,7*17,30	m2 (tynku)	185,11
		otwory okienne -16*1,2*1,9	m2 (tynku)	-36,48
		ościeża 1,2*16*0,15+1,9*16*2*0,15	m2 (tynku)	12
		drzwi -1,1*2	m2 (tynku)	-2,2
		razem	m2 (tynku)	158,43
2	KNR 4-01 0703/02	Umocowanie siatki tynkarskiej cięto-ciągnionej na stropach płaskich, podciągach, biegach i spocznikach schodowych		
		Analogia- umocowanie siatki z włókna szklanego na ścianach.		
		10,7*17,30	m2	185,11
		otwory okienne -16*1,2*1,9	m2	-36,48
		ościeża 1,2*16*0,15+1,9*16*2*0,15	m2	12
		drzwi -1,1*2	m2	-2,2
		razem	m2	158,43
3	KNR 4-01 0535/08	Rozbiórka murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku		
		17,30*0,3	m2	5,19
		razem	m2	5,19
4	KNR 4-01 0535/05	Rozbiórka rur spustowych z blachy nadającej się do użytku		
		10,70*2	m	21,4
		razem	m	21,4
5	KNR K-05 0502/02	Montaż rur spustowych z zastosowaniem obejmy wbijanej- bez kosztów rur		
			m	21,4
6	NNRNKB 6 0541/02	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25cm		
		5,19	m2	5,19
		razem	m2	5,19
7	KNR 4-01 0723/03	Uzupełnienie podkładów pod tynki zewnętrzne zwykłe, półszlachetne i szlachetne ścian loggii i balkonów o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych gazo-i pianobetonów.z zastosowaniem wapna hydraulicznego		
		3,50*4,00	m2	14
		-1,15*1,90	m2	-2,19
		razem	m2	11,81
8	KNR 0-26 0642/01	Tynki renowacyjne wykonywane ręcznie o grubości 2,5cm na ścianach płaskich zewnętrznych z cegły, pustaków ceramicznych, gazo i pianobetonów-tynk lub do wysokości 3,50 m od poziomu gruntu		
		51,82	m2	51,82
		razem	m2	51,82
9	KNR 19-01 0801/01	Tynki zewnętrzne kategorii III z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej		
			m2	106,61
10	KNR 2-02 0916/05	Profile ciągnione szlachetne gładzone blichowane o szerokości w rozwinięciu do 30cm wykonywane ręcznie		
		21,4	m	21,4
		razem	m	21,4
11	KNR 2-02 0912/07	Profile ciągnione zwykłe o szerokości w rozwinięciu do 40cm wykonywane ręcznie		
		21,4	m	21,4
		razem	m	21,4
12	KNR K-08 0301/03	Gruntowanie powierzchni zewnętrznych pod farbę silikonową		
		158,43	m2	158,43
		razem	m2	158,43
13	KNR K-08 0301/07	Malowanie dwukrotne zewnętrznych tynków cementowo-wapiennych farbą silikonową		
		158,43	m2	158,43
		razem	m2	158,43
14	KNR 4-01 0108/11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km		
		158,43*0,03	m3	4,75
		razem	m3	4,75

Przedmiar

Budynek Skarbu Państwa

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
15	KNR 4-01 0108/12 (dopłata 4x)	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km		
		4,75	m3	4,75
		razem	m3	4,75
16	Kalkulacja indywidualna	Utyłozacja gruzu		
		4,75*1,70	ton	8,08
		razem	ton	8,08
17	KNNR-W 2 1504/02	Rusztowania ramowe zewnętrzne o wysokości do 20m		
		17,5*10,5	m2	183,75
		razem	m2	183,75
18	KNR 0-19 0930/10	Wymiana okien skrzynkowych rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych na okna z PCW o powierzchni do 2,5m2 O6		
		1,2*2,0*3	m2	7,2
		razem	m2	7,2
19	KNR 0-19 0931/08	Wymiana drzwi stalowych na drzwi aluminiowe DZ3		
		1,1*1,95	m2	2,145
		razem	m2	2,145

INSPEKTOR NADZORU
Robót Budowlanych

inż. Szymon Patryk Witkowski
Upr. bud. WAM/0035/WBKb/20