Załącznik do protokołu z narady koordynacyjnej
Znak sprawy: GR.6830.226.2020
Arkusz nr 11

URZĄD MIEJSKI
16-400 Suwałki, ul. Mickiewicza 1
tel. 87 562 80 00, fax 87 562 80 06
WYDZIAŁ GEODEZJI

Niniejszy dokumentacja, zgodnie z pkt nr GR.6830.226.2020 po przeprowadzeniu narady koordynacyjnej, w dniu 28.11.2020 r. w godzinach od ... do ... w budynku Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. Mickiewicza 1 dnia 28.11.2020.

Z up. Prezydenta Miasta
PRZEWODNICZĄCY
NARADY KOORDYNACYJNEJ
Inspektor w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami
mgr inż. Alicja Cieplińska-Szałwiej

SKALA 1:500

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU



LEGENDA

- GRANICE OPRACOWANIA INWESTYCJI TERENU REALIZACJI TRZECH ETAPÓW INWESTYCYJNYCH
- OBSZAR ODDZIAŁYWANIA INWESTYCJI W POSTACI BUDOWY ZESPOŁU CZTERECH BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WIELORODZINNCYH
- GRANICA REALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH ETAPÓW INWESTYCJI (ETAP1- BUDYNEK A, ETAP2- BUDYNEK B, ETAP3- BUDYNEK C i D)
- NIEPRZEKRACZALNA LINIA ZABUDOWY (WG MPZP)
- PROJEKTOWANE BUDYNKI MIESZKALNE WIELORODZINNE
- ISTNIEJĄCE SĄSIEDNIE BUDYNKI ADAPTOWANE W PLANIE ZAGOSPODAROWANIA
- OBRYS KONTURU ZEWNĘTRZNEGO PROJEKTOWANEGO GARAŻU PODZIEMNEGO
- PROJEKTOWANE CIĄGI PIESZE (CHODNIKI) (BETONOWA KOSTKA GR. 6cm)
- PROJEKTOWANA KOMUNIKACJA DROGOWA (DROGA WEWNĘTRZNA)-(BETONOWA KOSTKA GR. 8cm)
- PROJEKTOWANE LINIOWE MIEJSCA POSTOJOWE NA SAMOCHODY OSOBOWE/ DROGA POŻAROWA (EKOKRATKA)
- PROJEKTOWANY TRAWNIK - ZIELEŃ NISKA REKREACYJNA (TEREN BIOLOGICZNIE CZYNNY)
- PROJEKTOWANE TARASY ZIELONE - TRAWNIKI/ ZIELEŃ NISKA REKREACYJNA (TEREN BIOLOGICZNIE CZYNNY)
- PROJEKTOWANE SCHODY TERENOWE BETONOWE
- ŁAWKI TERENOWE (SZT. 6)
- PROJEKTOWANE PODESTY Z DESKI KOMPOZYTOWEJ WRAZ Z OPASKĄ ŻWIROWĄ WOKÓŁ BUDYNKU
- PROJEKTOWANY PLAC ZABAW O NAWIERZCHNI PIASZCZYSTEJ
- PROJEKTOWANY WPUST NA GRUNCIE
- PROJEKTOWANY WPUST STROPOWY
- ISTN. LAMPY OŚWIETLENIOWE DO USUNIĘCIA
- PROJ. KOSTKA Z WYPUSTKAMI ŻÓŁTA
- PROJ. KRAWĘŻNIK BET. 15X30CM
- PROJ. KRAWĘŻNIK BET. 15X22CM
- PROJ. OBRZEŻE BET. 8X30CM
- PROJ. KRAWĘŻNIK BET. - PÓŹNIEJSZY ETAP
- PROJ. OBRZEŻE BET. - PÓŹNIEJSZY ETAP

PROJEKTOWANE SIECI, PRZYŁĄCZA I INSTALACJE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

- WODOCIĄGOWA
- KANALIZACJI SANITARNEJ
- KANALIZACJI DESZCZOWEJ (WPUST)
- LINII KABLOWEJ OŚWIETLENIA TERENU
- (SŁUP/ KOLUMNA OŚWIETLENIOWA WYS. 3,6 m
- SŁUPEK OŚWIETLENIOWY WYS. 0,9 m)
- PRZYŁĄCZE CIEPLOWNICZE według odrębnego opracowania
- A-N Zakres oddziaływania, zakres opracowania

nowa granica obszaru w planie

Zakończyć korkiem do dalszej rozbudowy dn 400

Zakończyć korkiem do dalszej rozbudowy dn 500

istn. zjazd z ul. Franciszkańskiej użytkowany jako dojazd do placu budowy

zjazd wg odrębnego opracowania

tymczasowy dojazd do obsługi inwestycji I etapu realizacji

przyłącze i sieć cieplna wg odrębnego opracowania

linia oświetlenia drogowego do demontażu na odcinku 80m 4 słupy z oprawami

istn. kabel SN 15kV 3XRUHAKXS 1x120 relacja PE-1234 Franciszkańska 2 do rozdz. ZG-12 Franciszkańska 3 wykopać na odcinku 65 m, wyprowadzić ze stacji transformatorowej, ułożyć na odcinku 65 m po nowej trasie i wprowadzić do stacji, zamówienie nakazowe 20kV

UWAGA:
Prace przy budowie kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągu mogą być wykonywane po usunięciu kolizji z PGE Nr 38/RE5/2020/9938

ist. kabel do przebudowy wg odrębnego opracowania

Przewiduje się, że w trakcie prowadzonych prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera sporał technicznej wpisany do ewidencji, materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Organ prowadzący państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny	PREZYDENT MIASTA SUWAŁK
Identyfikator ewidencyjny materiału zasobu-operatu technicznego	P.2063. 2020 .898
Data wpisania operatu technicznego do ewidencji materiałów zasobu	2020 -09- 11
Imię, nazwisko i podpis osoby reprezentującej organ	Z up. Prezydenta Miasta Inspektor w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami mgr inż. Paweł Grzywiński

Działając na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. poz. 374, 567, 568, 695 i 875) art. 77 ust. 49 pkt. 3, świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych oświadczeń mających skutek prawny, za zgłoszenie pracy geodezyjnej o nr GR.6642.1703.2020 u Prezydenta Miasta Suwałk, w Miejskim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, wykonywane przez firmę GRUPA GEODEZYJNA Łukasz Szulwic (Kierownik prac geodeta Łukasz Szulwic, upr. geod. 2004), obejmujące mapy do celów projektowych, otrzymało pozytywny wynik weryfikacji z dnia ... i przyjęło się w zasobie MODGiK w Suwałkach.

Mapa do celów projektowych

Skala mapy 1:500

Godło arkusza mapy	8,216,12,2,14,4, 8,216,12,01,2,2	Oznaczenie i informacje o służebnościach gruntowych	Nie badano
Jednostka ewid.	M. Suwałki 206301_1	miejscach wpływ na zagospodarowanie gruntów; obciążonych w granicach projektowanej inwestycji	
Obręb ewid.	Obręb nr 0002	Oznaczenie i symbol konturu użytku gruntowego, który nie jest ujawniony w bazie danych ewidencji gruntów i budynków	Brak
Numer działki	2107/3, 2107/4 i inne		
Ulica, nr	Franciszkańska	Oznaczenie granicy obszaru, który był przedmiotem aktualizacji	
Układ współrz. płaskich	2000/24		
Układ wysokości	Kronsztad 60		
Identyfikator zgłoszenia pracy geod.	GR.6642.1703.2020		
Stan aktualności mapy na dzień: 21.07.2020			
obszary planu miejscowego			
linie zabudowy planu miejscowego			

GRUPA GEODEZYJNA Łukasz Szulwic, ul. Świerkowa 10, 16-400 Suwałki, NIP 5611323048, REGON 300881365, tel. 722 309 300, 606 907 614

GEODETA UPRAWNIONY mgr inż. Łukasz Szulwic uprawnienia GGK nr 22014

PROJEKT COMPLEX SPÓŁKA Z O.O. 03-664 Warszawa, ul. Plac Józefa Hallera 5/14A			NR RYS. S.1
TEMAT	ROZBUDOWA I MODERNIZACJA DRÓG MIEJSKICH WRAZ Z BUDOWĄ NOWYCH ULIC I PARKINGÓW NA OSIEDLU OSOBOWE I Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ, ZAGOSPODAROWANIEM TERENU, PODZIEMNYCH INSTALACJI SANITARNYCH: WODOCIĄGOWEJ, KANALIZACJA SANITARNEJ I KANALIZACJI DESZCZOWEJ ORAZ ZEWNĘTRZNEJ PODZIEMNEJ INSTALACJI LIN KABLOWEJ OŚWIETLENIA TERENU ZE SŁUPAMI I PUNKTAMI OŚWIETLENIOWYMI - CAŁOŚĆ INWESTYCJI REALIZOWANA JAKO PIERWSZY ETAP BUDOWY UL. FRANCISZKAŃSKA WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI DO BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH		FAZA PROJ. BUD.
ADRES	16-400 SUWAŁKI UL. FRANCISZKAŃSKA DZ. EWID. NR: 2107/3, 2107/4, 2107/5, 2107/54, 2107/55, 2107/57, 2107/32 JEDN. EWID. NR 206301_1 M. SUWAŁKI, OBR. EWID. NR 2 0002		BRANŻA SANIT.
RYSUNEK	Projekt zagospodarowania terenu Sieć, przyłącza, instalacje wodociągowa, kanalizacja sanitarna i kanalizacja deszczowa		SKALA 1:500
INST. SANIT. PROJ.	mgr inż. Danuta Płaszczałowska upr. proj. Nr SLW/7/580	DATA wrzesień 2020 r.	PODPIS
INST. SANIT. SPR.	mgr inż. Małgorzata Rosołowska upr. proj. Nr SLW/4/90	DATA wrzesień 2020 r.	PODPIS