

Tabela przedmiaru robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	KNNR 5 0701/02	Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III - odkopanie istn. kabla	m3	25,6
2	KNNR 5 0701/02	Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III - nowa trasa kabla	m3	23,4
3	KNNR 5 0705/01	Ułożenie rur osłonowych AROT o śr. do 160 mm	m	20
4	KNNR 5 0706/01	Nasypanie warstwy piasku grub. 2*0.1 m na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m	m	45
5	KNNR 5 0707/03	Układanie kabli o masie do 2.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie - przełożenie istn kabla YHAKXs 1*120 po nowej trasie, R*1,8	m	135
6	KNNR 5 0713/03	Układanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych - istn. kabel XRUHAKXS 1*120	m	60
7	KNNR 5 0702/02	Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III - stara trasa kabla	m3	25,6
8	KNNR 5 0702/02	Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III - nowa trasa kabla	m3	18,2
9	KNNR 5 0728/01	Głowice małogabarytowe na kablach 1-żyłowych o przekroju do 120 mm ² na napięcie do 30 kV - demontaż istn. i montaż nowych, R, S*1,6	szt.	3
10	KNP 18 D13 1328/02	Pomiar linii kablowej o napięciu do 15kV, o długości do 1000m	odc	1