

Przedmiar

Budynek mieszkalny wielorodzinny Osiedle II bl. 21

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
Wymiana RG + Wlz-ty				
1	KSNR 9 0202/03	Wymiana rozdzielni głównej na klatce schodowej parter (Kompletnej z wyposażeniem modułowym - Obudowa z estroduru, Rozłącznik izolacyjny 160A na GLZ, Rozłącznik RBK00 na WLZ-ty, Zabezpieczenia nadprądowe przedlicznikowe, zabezpieczenia nadprądowe obwodów administracyjnych, Licznik administracyjny)	szt	1
2	KNR 4-03 1007/18	Ręczne przebijanie otworów długości do 40cm w ścianach lub stropach z betonu dla rur o średnicy do 60mm	otworów	16
3	KNR 4-03 1115/03	Demontaż przewodów kabelkowych opancerzonych o przekroju żył do 24mm ² z rur instalacyjnych	m	50
4	KNR 4-03 1001/33	Ręczne kucie bruzd dla rur RIP36, RIS36, RL47 w podłożu betonowym	m	70
5	KNNR 5 1201/01	Osadzanie w ścianie lub stropie kołków plastikowych rozporowych	szt	100
6	KNNR 5 0103/04	Układanie rur winidurowych o średnicy do 47mm na tynku na podłożu betonowym	m	50
7	KNNR 5 0201/06	Wciąganie do rur przewodów izolowanych jednożyłowych o przekroju do 35mm ²	m	275
8	KNNR 5 1208/04	Zaprawianie bruzd o szerokości do 150mm	m	70
9	KNNR 5 1208/05	Ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej 70*0,15*0,10	m ³	1,05
			razem	m ³ 1,05
10	KNNR 5 1203/05	Podłączenie pod zaciski lub bolce przewodów pojedynczych o przekroju do 50mm ²	szt	100
11	KNNR 5 0406/01	Montaż aparatów elektrycznych o masie do 2,5kg - Listwa łączeniowa przystosowana do blombowania w szachcie kablowym	szt	10
12	KNNR 5 0404/01	Montaż rozdzielni na zabezpieczenia nadprądowe dla mieszkań w szachcie kablowym	szt	18
13	KNNR 5 0407/01	Montaż w rozdzielnicach wyłącznika nadprądowego 1-biegunowego	szt	18
14	KNNR 5 0206/06	Układanie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 30mm ² listwa zaciskowa - zabezpieczenie do mieszkań nadprądowe szacht kablowy	m	36
15	KNNR 5 1203/03	Podłączenie pod zaciski lub bolce przewodów pojedynczych o przekroju do 6mm ²	szt	108
16	KNR 4-03 1202/02	Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego NN 3-fazowego	pomiar	2
17	KNR 4-03 1202/01	Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego NN 1-fazowego	pomiar	18

Zdzisław Cichanowicz
 Uprawnienia Budowlane PDL/0171/3.0.0/05
 do kierowania robotami budowlanymi
 w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,
 instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych
 PQIB nr ewidencyjny PDL/IE/0001/10

Przedmiar

Budynek mieszkalny wielorodzinny - Osiedle II bl. 22, kl. 1 - 3

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		Wymiana RG + Wlz-ty kl. na trzy klatki schodowe		
1	KSNR 9 0202/03	Wymiana rozdzielni głównej na klatce schodowej parter (Kompletnej z wyposażeniem modułowym - Obudowa z estrodruru, Rozłącznik izolacyjny 160A na GLZ, Rozłącznik RBK00 na WLZ-ty, Zabezpieczenia nadprądowe przedlicznikowe, zabezpieczenia nadprądowe obwodów administracyjnych, Licznik administracyjny)	szt	1
2	KNR 4-03 1007/13	Ręczne przebijanie otworów długości do 30cm w ścianach lub stropach z betonu dla rur o średnicy do 60mm	otworów	15
3	KNR 4-03 1115/03	Demontaż przewodów kabelkowych opancerzonych o przekroju żył do 24mm ² z rur instalacyjnych	m	75
4	KNNR 5 1201/01	Osadzanie w ścianie lub stropie kołków plastikowych rozporowych	szt	225
5	KNNR 5 0103/04	Układanie rur winidurkowych o średnicy do 47mm na tynku na podłożu betonowym	m	75
6	KNNR 5 0201/06	Wciąganie do rur przewodów izolowanych jednożyłowych o przekroju do 35mm ²	m	375
7	KNNR 5 1203/05	Podłączenie pod zaciski lub bolce przewodów pojedynczych o przekroju do 50mm ²	szt	225
8	KNNR 5 0406/01	Montaż aparatów elektrycznych o masie do 2,5kg - Listwa łączeniowa przystosowana do blombowania w szachcie kablowym	szt	15
9	KNNR 5 0404/01	Montaż rozdzielni na zabezpieczenia nadprądowe dla mieszkań w szachcie kablowym	szt	3
10	KNNR 5 0407/01	Montaż w rozdzielnicach wyłącznika nadprądowego 1-biegunowego	szt	40
11	KNNR 5 0206/06	Układanie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 30mm ² listwa zaciskowa - zabezpieczeniowo mieszkań nadprądowe szacht kablowy	m	27
12	KNNR 5 1203/03	Podłączenie pod zaciski lub bolce przewodów pojedynczych o przekroju do 6mm ²	szt	120
13	KNR 4-03 1202/02	Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego NN 3-fazowego	pomiar	3
14	KNR 4-03 1202/01	Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego NN 1-fazowego	pomiar	40

Zdzisław Cichanowicz
 Uprawnienia Budowlane PDL/0171/020E/09
 do kierowania robotami budowlanymi
 w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,
 instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych
 POIB nr ewidencyjny PDL/E/0001/10

