

Budynek mieszkalny. Roboty remontowo - budowlane

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
Remont elewacji północnej				
1	KNR 2-02 1604/02	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15m (11+1,2+0,8)*13,8	m2	179,40
		razem	m2	179,40
2	KNR K-08 0101/07	Zabezpieczenie stolarki przez naklejenie folii 1,46*1,43*4+2,3*0,9*4	m2	16,63
		razem	m2	16,63
3	KNR K-08 0101/08	Usunięcie folii zabezpieczającej stolarkę	m2	16,63
4	KNR K-24 0401/05	Usuwanie pleśni, grzybów, alg itp. z betonu i tynków mineralnych	m2	151,80
5	KNR K-08 0101/01	Zmycie mechaniczne podłoża	m2	151,80
6	KNR K-24 0202/09	Gruntowanie jednokrotne podłoży zewnętrznych środkiem GRUNTOLIT-W 301	m2	151,80
7	KNR K-24 0202/05	Malowanie dwukrotne farbą silikatową zewnętrznych tynków fakturowych	m2	151,80
8	Kalkulacja indywidualna	Wykonanie napisu na elewacji "Osiedle II bl.12 (wzór na ścianie południowej)	kpl	1,00
Remont balkonów				
9	KNR 4-01 1301/03	Wymiana lub uzupełnienie balustrad schodowych lub balkonowych prostych mieszkanie nr 1 1,18+2,1+0,76	m	4,04
		razem	m	4,04
10	KNR 7-12 0101/02	Czyszczenie ręczne przez szczotkowanie konstrukcji stalowych kratowych od stanu wyjściowego powierzchni B do trzeciego stopnia czystości zabudowa balkonu mieszkanie nr 1 (1,18+2,1+0,76)*1,6 balustrady (1,18+0,5)*1,1*4	m2	6,46
			m2	7,39
		razem	m2	13,85
11	KNR 7-12 0101/04	Czyszczenie ręczne przez szczotkowanie rurociągów stalowych o średnicy zewnętrznej do 57mm od stanu wyjściowego powierzchni B do trzeciego stopnia czystości poręcze balkonów I,II,III piętro (1,18+2,1+0,76)*3*0,057*3,14	m2	2,17
		razem	m2	2,17
12	KNR 7-12 0202/02	Malowanie pędzlem farbami olejnymi ogólnego stosowania do gruntowania konstrukcji stalowych kratowych zabudowa balkonu mieszkanie nr 1 (1,18+2,1+0,76)*1,6 balustrady (1,18+0,5)*1,1*4	m2	6,46
			m2	7,39
		razem	m2	13,85
13	KNR 7-12 0202/04	Malowanie pędzlem farbami olejnymi ogólnego stosowania do gruntowania rurociągów stalowych o średnicy zewnętrznej do 57mm poręcze balkonów I,II,III piętro (1,18+2,1+0,76)*3*0,057*3,14	m2	2,17
		razem	m2	2,17
14	KNR 7-12 0209/02	Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami olejnymi konstrukcji stalowych kratowych		

Budynek mieszkalny. Roboty remontowo - budowlane

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		zabudowa balkonu mieszkanie nr 1 (1,18+2,1+0,76)*1,6	m2	6,46
		balustrady (1,18+0,5)*1,1*4	m2	7,39
		razem	m2	13,85
15	KNR 7-12 0209/04	Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami olejnymi rurociągów stalowych o średnicy zewnętrznej do 57mm		
		poręcze balkonów I,II,III piętro (1,18+2,1+0,76)*3*0,057*3,14	m2	2,17
		razem	m2	2,17
16	KNR 4-01 0804/07	Zerwanie posadzki cementowej		
		(1,18+0,76)*2,15/2*4	m2	8,34
		razem	m2	8,34
17	KNR 4-01 0108/15	Wywiezienie gruzu żwirowego i żelbetowego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km		
		8,34*0,05	m3	0,42
		razem	m3	0,42
18	KNR 4-01 0108/15	Wywiezienie gruzu żwirowego i żelbetowego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km		
			m3	0,72
19	Kalkulacja indywidualna	Opłata za utylizację gruzu		
			m3	0,72
20	KNNR-W 3 0809/01	Wyrównanie podłogi betonowych przez frezowanie		
		(1,18+0,76)*2,15/2*4	m2	8,34
		razem	m2	8,34
21	KNR 2-02 0602/09	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa		
		(1,18+0,76)*2,15/2*4	m2	8,34
		razem	m2	8,34
22	NNRNKB 5 0618/01	Izolacje przeciwwilgociowe poziome z papy zgrzewalnej ław fundamentowych-analogia izolacja pozioma płyty balkonowej		
		(1,18+0,76)*2,15/2*4	m2	8,34
		razem	m2	8,34
23	KNR 4-01 0535/08	Rozbiórka murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku		
		(1,18+0,5)*0,2*4	m2	1,34
		razem	m2	1,34
24	NNRNKB 6 0541/01	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu do 25cm		
			m2	1,34
25	KNR 2-02 1106/01	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubości 25mm		
		(1,18+0,76)*2,15/2*4	m2	8,34
		razem	m2	8,34
26	KNR 2-02 1106/03	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - pogrubienie posadzki o 1cm		
			m2	8,34
27	KNR 4-01 0722/02	Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych cementowo-wapiennych kategorii III na ścianach, loggiach, balkonach		
		ekrany betonowe balkonów (1,6+0,76)*1,1*4*2	m2	20,77
		spody płyt balkonowych (1,18+0,76)*2,15/2*4	m2	8,34
		razem	m2	29,11

Budynek mieszkalny. Roboty remontowo - budowlane

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
28	KNR K-17 0501/04	Gruntowanie tynków na ścianach przy renowacji starego budownictwa		
		ekrany betonowe balkonów (1,6+0,76)*1,1*4*2	m2	20,77
		spody płyt balkonowych (1,18+0,76)*2,15/2*4	m2	8,34
		razem	m2	29,11
29	KNR K-17 0501/01	Szpachlowanie tynków na ścianach przy renowacji starego budownictwa		
		ekrany betonowe balkonów (1,6+0,76)*1,1*4*2	m2	20,77
			m2	20,77
		razem	m2	20,77
30	KNR K-17 0501/02	Szpachlowanie tynków na sufitach przy renowacji starego budownictwa		
		spody płyt balkonowych (1,18+0,76)*2,15/2*4	m2	8,34
			m2	8,34
		razem	m2	8,34
31	KNR K-17 0501/06	Malowanie tynków renowacyjnych na ścianach przy renowacji starego budownictwa		
		ekrany betonowe balkonów (1,6+0,76)*1,1*4*2	m2	20,77
			m2	20,77
		razem	m2	20,77
32	KNR K-17 0501/07	Malowanie tynków renowacyjnych na sufitach przy renowacji starego budownictwa		
		spody płyt balkonowych (1,18+0,76)*2,15/2*4	m2	8,34
			m2	8,34
		razem	m2	8,34
33	KNR 2-02s 1118/01	Posadzki z płytek układanych na klej przygotowanie podłoża		
		(1,18+0,76)/2*2,15*4	m2	8,34
			m2	8,34
		razem	m2	8,34
34	KNR 2-02s 1118/09	Posadzki z płytek układanych na klej płytki o wym.30x30cm układane metodą kombinowaną		
		(1,18+0,76)/2*2,15*4	m2	8,34
			m2	8,34
		razem	m2	8,34
35	KNR 2-02s 1120/03	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych - z przecinaniem płytek płytki o wym.20x20cm - cokolik 10cm, układane metodą kombinowaną		
		(2,15*2+0,76)*4	m	20,24
			m	20,24
		razem	m	20,24

INSPEKTOR NADZORU
Robót BudowlanychJózef Kopiczko
Upr. bud. SI 114/88