

Przedmiar

Budynek mieszkalny wielorodzinny - Emilii Plater 20

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		Rozdzielnia główna + RA kl II, III i V + WLZ-ty + Rozdzielnica administracyjna kl. II, III i V		
1	KSNR 9 0202/03	Wymiana rozdzielnicy głównej na klatce schodowej parter (Kompletnej z wyposażeniem modułowym - Obudowa z estrostrurą, Rozłącznik izolacyjny 160A na GLZ, Rozłącznik RBK00 na WLZ-ty - 2szt i Administrację - 1szt, Zabezpieczenia nadprądowe przedlicznikowe, zabezpieczenia nadprądowe obwodów administracyjnych, Liczniki administracyjne)		
		kl. II, III i V 1+1+1	kpl	3
		razem	kpl	3
2	Kalkulacja indywidualna	Zgłoszenie do PGE Dystrybucja podłączenie GLZ-tu w RG praca pod napięciem (PPN)	kpl	6
3	KSNR 9 0202/01	Wymiana rozdzielnicy skrzynkowej administracyjnej kompletnej z pełnym wyposażeniem klatka schodowa II, III i V	szt	3
4	KSNR 9 0201/04	Wymiana obudowy na zabezpieczenia przedlicznikowe na klatkach schodowych (metalowe zamykane na zamek ogólnie dostępny dla służb stosowany w ZBM)		
		klatka I, II, III, IV, V i VI po 5 szt. 6*5	szt	30
		razem	szt	30
5	KNR 4-03 1007/13	Ręczne przebijanie otworów długości do 30cm w ścianach lub stropach z betonu dla rur o średnicy do 60mm	otworów	30
6	KNR 4-03 1115/03	Demontaż przewodów kabelkowych opancerzonych o przekroju żył do 24mm ² z rur instalacyjnych	m	600
7	KNNR 5 0103/04	Układanie rur winidurów o średnicy do 47mm na tynku na podłożu betonowym WLZ-ty	m	72
8	KNNR 5 0201/06	Wciąganie do rur przewodów izolowanych jednożyłowych o przekroju do 35mm ² WLZ-ty	m	960
9	KNNR 5 1203/05	Podłączenie pod zaciski lub bolce przewodów pojedynczych o przekroju do 50mm ²	szt	150
10	KNNR 5 0406/01	Montaż listwy łączeniowej przystosowanej do plombowania na klatce schodowej (szacht)	szt	30
11	KNNR 5 0405/06	Montaż rozdzielnicy na zabezpieczenia przedlicznikowe przystosowane do plombowania przez przykręcenie do gotowego podłoża na klatce schodowej (szacht)	szt	90
12	KNNR 5 0407/01	Montaż wyłącznika nadprądowego przedlicznikowego 1-biegunowego lub 3-biegunowego klatka schodowa (szacht)	szt	90
13	KNNR 5 0206/06	Układanie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 30mm ² (listwa zaciskowa - zabezpieczenie nadprądowe licznikowe)	m	85
14	KNNR 5 1203/03	Podłączenie pod zaciski lub bolce przewodów pojedynczych o przekroju do 6mm ²	szt	540
		Pomiary		
15	KNNR 5 1301/02	Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego 3-fazowego niskiego napięcia	pomiar	6
16	KNNR 5 1301/01	Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego 1-fazowego niskiego napięcia	pomiar	3
17	KNNR 5 1304/01	Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego - pierwszy pomiar	szt	9
18	KNNR 5 1304/02	Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego - każdy następny pomiar	szt	30
19	KNNR 5 1303/03	Pierwszy pomiar rezystancji izolacji przewodów obwodu 3-fazowego	pomiar	6
20	KNNR 5 1303/01	Pierwszy pomiar rezystancji izolacji przewodów obwodu 1-fazowego	pomiar	3

Zdzisław Cichanowicz
 Uprawnienia Budowlane PDL/0171/020E/09
 do kierowania robotami budowlanymi
 w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,
 instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych
 POIIB nr ewidencyjny PDL/IE/0001/10

