

Przedmiar

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		KLATKA 5		
		I. Prace przygotowawcze i porządkowe		
1	KNR K-08 0101/07	Zabezpieczenie stolarki przez naklejenie folii okna 6*1,14*2,23 drzwi 6*0,9*2,05 1,3*2,7*3	m2 m2 m2	15,25 11,07 10,53
		razem	m2	36,85
2	KNR K-08 0101/08	Usunięcie folii zabezpieczającej stolarkę okna 6*1,14*2,23 drzwi 6*0,9*2,05 1,3*2,7*3	m2 m2 m2	15,253 11,07 10,53
		razem	m2	36,853
3	KNNR-W 3 1013/01	Zabezpieczenie podłóg folią/kartonami 2,26*2,96*3 1,62*3,01*3 1,17*3,01*3 (0,28+0,18)*12*1,31*6	m2 m2 m2 m2	20,07 14,63 10,57 43,39
		razem	m2	88,66
4	KNNR-W 3 1014/07	Mycie posadzek lastrykowych, cementowych, betonowych, wykładzin i płytek po robotach malarskich 2,26*2,96*3 1,62*3,01*3 1,17*3,01*3 (0,28+0,18)*12*1,31*6	m2 m2 m2 m2	20,07 14,63 10,57 43,39
		razem	m2	88,66
5	KNR 4-03 0614/05	Wymiana tabliczek bezpiecznikowych bez odłączania i podłączania przewodów na konstrukcji stalowej - Analogia: Demontaż i ponowny montaż tablic ogłoszeniowych /M,S=0/	szt	2
		II. Roboty malarskie w zakresie ścian powyżej lamperii, oraz sufitów		
6	KNNR-W 3 1002/06	Zeskrobanie i zmycie starej farby powierzchni ścian i sufitów 6,62*2,97 6*4,47*1,31 1,17*3,01*3 1,62*3,01*3 2,26*2,96*3 6,62*2,4*2*3 2,97*2,4*2*3 6*2,23*1,14 -6*0,9*0,55 -3*1,3*1,20	m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2	19,66 35,13 10,57 14,63 20,07 95,33 42,77 -15,25 -2,97 -4,68
		razem	m2	215,26
7	KNR 4-04 1101/03	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem dostawczym na odległość 1km przy ręcznym załadunku i wyładunku 0,003*215,26	m3 m3	0,65 0,65
8	KNR 4-04 1101/06 (dopłata 5x)	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem dostawczym na odległość 1km przy ręcznym załadunku i wyładunku - nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km odległości ponad 1km samochodem dostawczym 0,003*215,26	m3 m3	0,646 0,646
9	Kalkulacja indywidualna	Utylizacja zeskrobanej starej farby 0,003*215,26	m3 m3	0,65 0,65
10	KNR K-09 0103/05	Wyrównanie nierówności ścian przez zaspachlowanie nierówności i ubytków pod wykonanie gładzi w technologii BOLIX 6,62*2,4*2*3 2,97*2,4*2*3 -6*2,23*1,14 -6*0,9*0,55 -3*1,3*1,20	m2 m2 m2 m2 m2	95,33 42,77 -15,25 -2,97 -4,68
		razem	m2	115,2

Przedmiar

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
11	KNR K-09 0103/06	Wyrównanie nierówności stropów przez zaszpachlowanie nierówności i ubytków pod wykonanie gładzi w technologii BOLIX 6,62*2,97 6*4,47*1,31 1,17*3,01*3 1,62*3,01*3 2,26*2,96*3	m2 m2 m2 m2 m2	19,66 35,13 10,57 14,63 20,07
		razem	m2	100,06
12	KNNR 3 0605/04	Malowanie dwukrotne z przygotowaniem i gruntowaniem powierzchni ścian i sufitów klatek schodowych, farbą emulsyjną 6,62*2,97 6*4,47*1,31 1,17*3,01*3 1,62*3,01*3 2,26*2,96*3 6,62*2,4*2*3 2,97*2,4*2*3 -6*2,23*1,14 -6*0,9*0,55 -3*1,3*1,20	m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2	19,66 35,13 10,57 14,63 20,07 95,33 42,77 -15,25 -2,97 -4,68
		razem	m2	215,26
III. Roboty malarskie w zakresie ścian lamperii				
13	KNP 4 1102/03	Szlifowanie i czyszczenie pierwszy raz starych tynków wewnętrznych ścian o powierzchni ponad 5m2 przed malowaniem farbą olejną - Analogia: nacinanie powierzchni tynku pod grunt szczepny 1,5*(2,97+6,62+2,97+6,62)*3 -6*0,9*1,5 (2,26+2,96+2,26+2,96)*3*1,5 -1,3*1,5*3	m2 m2 m2 m2	86,31 -8,1 46,98 -5,85
		razem	m2	119,34
14	KNR K-08 0201/04	Gruntowanie powierzchni mineralnych lub bardzo nasiąkliwych środkiem szczepnym np. CERESIT CT 19/ Mapei Eco Prim Grip 1,5*(2,97+6,62+2,97+6,62)*3 -6*0,9*1,5 (2,26+2,96+2,26+2,96)*3*1,5 -1,3*1,5*3	m2 m2 m2 m2	86,31 -8,1 46,98 -5,85
		razem	m2	119,34
15	KNR K-09 0103/10	Wyrównanie dużych ubytków na ścianach o grubości warstwy do 10mm 1,5*(2,97+6,62+2,97+6,62)*3 -6*0,9*1,5 (2,26+2,96+2,26+2,96)*3*1,5 -1,3*1,5*3	m2 m2 m2 m2	86,31 -8,1 46,98 -5,85
		razem	m2	119,34
16	KNR K-09 0103/05	Wyrównanie nierówności ścian przez zaszpachlowanie nierówności i ubytków pod wykonanie gładzi w technologii BOLIX 1,5*(2,97+6,62+2,97+6,62)*3 -6*0,9*1,5 (2,26+2,96+2,26+2,96)*3*1,5 -1,3*1,5*3	m2 m2 m2 m2	86,31 -8,1 46,98 -5,85
		razem	m2	119,34
17	KNR K-29 0305/06	Dekoracyjne i ochronne cienkowarstwowe mozaikowe wyprawy tynkarskie gr.1,0mm wykonywane na gotowym podłożu - gruntowanie podłoża 1,5*(2,97+6,62+2,97+6,62)*3 -6*0,9*1,5 (2,26+2,96+2,26+2,96)*3*1,5 -1,3*1,5*3	m2 m2 m2 m2	86,31 -8,1 46,98 -5,85
		razem	m2	119,34
18	KNR K-29 0305/01	Dekoracyjne i ochronne cienkowarstwowe mozaikowe wyprawy tynkarskie gr.1,0mm wykonywane na ścianach /Masa mozaikowa z palety Goldmuri/		
		1,5*(2,97+6,62+2,97+6,62)*3 -6*0,9*1,5 (2,26+2,96+2,26+2,96)*3*1,5 -1,3*1,5*3	m2 m2 m2 m2	86,31 -8,1 46,98 -5,85
		razem	m2	119,34
IV. Roboty malarskie w zakresie pozostałych elementów klatki schodowej				

Przedmiar

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
19	KNR 4-01 1212/05	Malowanie dwukrotne farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych 1,5*1,1 6*4,47	m2 m2 razem m2	1,65 26,82 28,47
20	KNR 4-01 0914/06	Wymiana odcinków prostych długości ponad 1m poręczy (pochwyty) schodowych z drewna miękkiego - Analogia: wymiana pochwyty pcv na drew. bukowy z podfrezowaniem (Omega 55x45) 1,5*1,1 6*4,47	m m razem m	1,65 26,82 28,47
21	KNR-W 2-02 1207/01 analogia	Balustrady schodowe prętowe wypełnione przymocowane do policzek śrubami lub spawane - podwyższenie balustrady do wys. 1,10m 1,5*1,1 6*4,47	m m razem m	1,65 26,82 28,47
VI. Ułożenie podłóg z płytek				
22	KNNR-W 3 0808/03	Szlifowanie posadzek lastrykowych w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8m2 2,26*2,96*3 1,62*3,01*3 1,17*3,01*3 (0,28+0,18)*12*1,31*6	m2 m2 m2 m2 razem m2	20,07 14,63 10,57 43,39 88,66
23	KNR 2-02 1118/01	Przygotowanie podłoża (zaprawą klejową elastyczną) pod posadzki z płytek układanych na klej 2,26*2,96*3 1,62*3,01*3 1,17*3,01*3 (0,28+0,18)*12*1,31*6	m2 m2 m2 m2 razem m2	20,07 14,63 10,57 43,39 88,66
24	KNR 2-02u2 2805/05	Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES 30x30cm (R10, PEI 5) w pomieszczeniach o powierzchni do 10m2 na zaprawach klejowych ELASTYCZNYCH o grubości warstwy 5mm 2,26*2,96*3 1,62*3,01*3 1,17*3,01*3	m2 m2 m2 razem m2	20,07 14,63 10,57 45,27
25	KNR 2-02u2 2810/05	Okładziny schodów z płytek kamionkowych GRES 30x30cm na zaprawach klejowych ATLAS o grubości warstwy 5mm (0,28+0,18)*12*1,31*6	m2 razem m2	43,39 43,39
26	KNR 2-02u2 2809/04	Cokoliki na zaprawach klejowych ELASTYCZNYCH z płytek kamionkowych GRES 12,5x25cm (R10, PEI 5) w pomieszczeniach o powierzchni ponad 10m2 (2,26+2,96+2,26+2,96)*3 (6,62+2,97+6,62+2,97)*3 -6*0,9 -1,3*3 -1,14*3	m m m m m razem m	31,32 57,54 -5,4 -3,9 -3,42 76,14
27	KNR 2-02u2 2809/05	Osadzenie listew wykańczających (2,26+2,96+2,26+2,96)*3 (6,62+2,97+6,62+2,97)*3 -6*0,9 -1,3*3 -1,14*3	m m m m m razem m	31,32 57,54 -5,4 -3,9 -3,42 76,14

INSPEKTOR NADZORU
Robót Budowlanych

inż. Szymon Patryk Witkowski
Upr. bud. WAM/0035/WBKb/20

Przedmiar

Budynek mieszkalny wielorodzinny Pułaskiego 24E

-	Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
			Demontaż		
	1	KNR 4-03 1145/03	Demontaż drzwiczek pojedynczych o powierzchni do 0,5m2	szt	3
			Montaż drzwiczek		
	2	KNR 4-03 0313/01	Montaż drzwiczek pojedynczych o powierzchni do 0,5m2 np. typu Karwasz	szt	3
	3	Kalkulacja indywidualna	Montaż zamków do drzwiczek stosowanych dla ZBM i służb PGE	szt	3
	4	Kalkulacja indywidualna	Dorobienie kluczy dla mieszkańca i służb	szt	20
	5	KNNR 5 1209/12	Przebijanie otworów długości do 40cm i średnicy 80mm w ścianach lub stropach betonowych	otworów	3
	6	KNNR 5 0110/04	Montaż listew elektroinstalacyjnych z PCW (naściennych, przypodłogowych i ściennych) przykręcanych do podłoża ceglanego 130x50 w pionie	m	30
	7	KNNR 5 0110/04	Montaż listew elektroinstalacyjnych z PCW (naściennych, przypodłogowych i ściennych) przykręcanych do podłoża ceglanego do mieszkań 25x16	m	20

Zdzisław Cichanowicz
 Uprawnienia Budowlane PDI/0171/020E/09
 do kierowania robotami budowlanymi
 w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,
 instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych
 POIIB nr ewidencyjny PDI/1E/0001/10