

Wymiana podsufitki na klatce schodowej

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	KNNR-W 3 1013/01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2	30,000
2	KNR 4-01 0411/07	Wymiana listew przyściennych 5,6*2+4,6*3+2,6+4,6+5,6+2,6	m	40,400
		razem	m	40,400
3	KNR 4-04 0406/04	Rozebranie podsufitki z desek nieotynkowanych lub z płyt pilśniowych 0,9*1,5+2,15*5,6+2,6*4,6	m2	25,350
		razem	m2	25,350
4	KNR K-08 0101/01	Zmycie mechaniczne podłoża 0,9*1,5+2,15*5,6+2,6*4,6	m2	25,350
		razem	m2	25,350
5	KNR 2-02 0607/01	Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej szerokiej-na strychu	m2	32,000
6	KNR 2-02s 2007/02	Konstrukcje rusztów pod okładziny z płyt gipsowych na stropach z listew drewnianych (Krotność= 2) 0,9*1,5+2,15*5,6+2,6*4,6	m2	25,350
		razem	m2	25,350
7	KNR 2-02s 2006/04	Okładziny pojedyncze z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) na stropach na rusztach 0,9*1,5+2,15*5,6+2,6*4,6	m2	25,350
		razem	m2	25,350
8	KNR K-09 0302/05	Zagruntowanie dwukrotne wewnętrznych podłoży z płyt gipsowo-kartonowych 0,9*1,5+2,15*5,6+2,6*4,6	m2	25,350
		razem	m2	25,350
9	KNR K-09 0302/06	Malowanie pierwszej warstwy wewnętrznych podłoży z płyt gipsowo-kartonowych farbą akrylową Bolix Biała 0,9*1,5+2,15*5,6+2,6*4,6	m2	25,350
		razem	m2	25,350
10	KNR K-09 0302/07	Malowanie drugiej warstwy wewnętrznych podłoży z płyt gipsowo-kartonowych farbą akrylową Bolix Biała 0,9*1,5+2,15*5,6+2,6*4,6	m2	25,350
		razem	m2	25,350
11	KNR 4-01 0418/01	Wykonanie nakryw drewnianych -wylaz na poddasze	m2	1,000
12	Kalkulacja indywidualna	Obróbki z listew drewnianych okna połaciowego i wylazu na poddasze	kpl	1,000
13	Kalkulacja indywidualna	Wywóz z terenu rozbiorki elementów starej podsufitki	kpl	1,000
14	Kalkulacja indywidualna	Montaż systemowej, składanej drabiny wejściowej na poddasze, mocowanej do ściany bocznej na klatce schodowej	szt.	1,000

INSPEKTOR NADZORU
Robot Budowlanych
Józef Kasparko
Up. bud. S. 14.14.0