



Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach TBS sp. z o.o.  
ul. Wigierska 32, 16-400 Suwałki  
tel. (87) 563 50 00, fax (87) 563 50 79  
e-mail: sekretariat@zbm.suwalki.pl www.zbm.suwalki.pl  
NIP 844-235-62-87, REGON 363369920

Suwałki, dnia 8 czerwca 2018 r.

DI.261.1.23.2018.SzS

Strona internetowa:

<http://bip.zbm.suwalki.eu>

Tut. Zarząd informuje, że w postępowaniu przetargowym pn. „**Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych zlokalizowanych w Suwałkach przy ul. Gen. Kazimierza Pułaskiego na działce o nr geod. 22156/2 stanowiącej własność Zamawiającego wraz z zagospodarowaniem terenu, komunikacją wewnętrzną, parkingami oraz przyłączami infrastruktury technicznej**”, ogłoszonym w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 560671-N-2018 dnia 18.05.2018 r. wpłynęło zapytanie dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, którego treść wraz z odpowiedzią przekazuję poniżej:

Pytanie:

W projekcie nie znalazła się informacja na temat klasy wytrzymałości bloczków silikatowych ścian konstrukcyjnych grubości 25 cm. Proszę o podanie klas dla ww. ścian zarówno z otworami jak i bez otworów.

**Odpowiedź:**

**Ściany konstrukcyjne nadziemna zaprojektowano z drażonych i pełnych bloczków silikatowych gr. 25 cm o fb = 20 MPa, na zaprawie cementowo-wapiennej.**

Jednocześnie informuje się, że do udostępnionych w postępowaniu przedmiarów robót stanowiących element pomocniczy do opisu przedmiotu zamówienia - załącznik nr 9 do SIWZ, w branży elektrycznej uzupełnia się przedmiary dotyczące instalacji oddymiania j.n.

1. Przedmiar robót elektrycznych - instalacja oddymiania w budynku mieszkalnym wielorodzinnym nr 1.
2. Przedmiar robót elektrycznych - instalacja oddymiania w budynku mieszkalnym wielorodzinnym nr 2.

  
DIREKTOR  
ds. Eksploatacji  
Wiesław Lange

---

## PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Budynek mieszkalny wielorodzinny nr 1 wraz z infrastrukturą techniczną i wewnętrzną drogą dojazdową z parkingami na samochody osobowe - instalacja oddymiania  
ADRES INWESTYCJI : 16-400 Suwałki, ul. Gen. Kazimierza Pułaskiego, dz. nr 22156/2  
INWESTOR : Zarząd Budynków Mieszkalnych TBS Spółka z o.o.  
ADRES INWESTORA : 16-400 Suwałki, ul. Wigierska 32  
BRANŻA : Elektryczna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Wiesław Baluta, Marek Kochański  
DATA OPRACOWANIA : 12.2017r

---

WYKONAWCA :

**mgr inż. arch. Marek Kochański**

Uprawnienia budowlane do projektowania  
bez ograniczeń w specjalności architektonicznej  
nr ewid. SUW-2989

Data opracowania  
12.2017r

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>Suwałki Pułaskiego, bud. wielorodzinny nr 1</b>					
1		<b>Instalacja oddymiania</b>			
1	KNNR 5 d.1 1209-05	Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 1 ceg. w ścianach z cegły	otw.		
		7	otw.	7,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>7,00</b>
2	KNNR 5 d.1 0205-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t.	m		
		42+70+54	m	166,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>166,00</b>
3	KNR-W 5-08 d.1 0401-08	Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów - kucie mechan. pod kołki rozp. plast.w podł. z cegły - aparat o 3-4 otworach mocujących	aparat		
		18	aparat	18,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>18,00</b>
4	KNNR 5 d.1 0304-04	Odgależniki bryzgoszczelne z tworzywa sztucznego o 4 wylotach przykręcane	szt.		
		4	szt.	4,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,00</b>
5	KNR AL-01 d.1 0401-07	Montaż czujek pożarowych - tlenku węgla	szt.		
		8	szt.	8,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>8,00</b>
6	KNNR 5 d.1 0406-01	Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - sygnalizator optyczno-akustyczny	szt.		
		1	szt.	1,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,00</b>
7	KNNR 5 d.1 0406-01	Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - przycisk oddymiania	szt.		
		4	szt.	4,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,00</b>
8	KNNR 5 d.1 0406-01	Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - przycisk przewietrzania	szt.		
		1	szt.	1,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,00</b>
9	KNR AL-01 d.1 0101-01	Montaż kompaktowej centrali alarmowej do 4 linii dozorowych	szt.		
		1	szt.	1,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,00</b>
10	KNR AL-01 d.1 0602-02	Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych konwencjonalnych do 4 elementów liniowych	szt.		
		1	szt.	1,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,00</b>
11	KNR AL-01 d.1 0604-01	Praca próbna i testowanie systemu alarmowego do 24 elementów liniowych	szt.		
		1	szt.	1,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,00</b>
12	KNR AL-01 d.1 0109-01	Montaż akumulatora bezobsługowego o poj. do 10 Ah	szt.		
		1	szt.	1,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,00</b>

---

## PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Budynek mieszkalny wielorodzinny nr 2 wraz z infrastrukturą techniczną i wewnętrzną drogą dojazdową z parkingami na samochody osobowe - instalacja oddymiania  
ADRES INWESTYCJI : 16-400 Suwałki, ul. Gen. Kazimierza Pułaskiego, dz. nr 22156/2  
INWESTOR : Zarząd Budynków Mieszkalnych TBS Spółka z o.o.  
ADRES INWESTORA : 16-400 Suwałki, ul. Wigierska 32  
BRANŻA : Elektryczna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Wiesław Baluta, Marek Kocharński  
DATA OPRACOWANIA : 12.2017r

---

WYKONAWCA :

**mgr inż. arch. Marek Kocharński**

Uprawnienia budowlane do projektowania  
bez ograniczeń w specjalności architektonicznej  
nr ewid. SUW-2989

Data opracowania  
12.2017r

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyczerpanie	j.m.	Poszcz	Razem
<b>Suwałki Pułaskiego, bud. wielorodzinny nr 2</b>					
1		<b>Instalacja oddymiania</b>			
1	KNNR 5 d.1 1209-05	Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 1 ceg. w ścianach z cegły	otw.		
		7	otw.	7,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>7,00</b>
2	KNNR 5 d.1 0205-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm <sup>2</sup> układane p.t.	m		
		42+70+54	m	166,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>166,00</b>
3	KNR-W 5-08 d.1 0401-08	Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów - kucie mechan. pod kołki rozp. plast.w podł. z cegły - aparat o 3-4 otworach mocujących	aparat		
		18	aparat	18,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>18,00</b>
4	KNNR 5 d.1 0304-04	Odgaleźniki bryzgoszczelne z tworzywa sztucznego o 4 wylotach przykręcane	szt.		
		4	szt.	4,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,00</b>
5	KNR AL-01 d.1 0401-07	Montaż czujek pożarowych - tlenku węgla	szt.		
		8	szt.	8,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>8,00</b>
6	KNNR 5 d.1 0406-01	Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - sygnalizator optyczno-akustyczny	szt.		
		1	szt.	1,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,00</b>
7	KNNR 5 d.1 0406-01	Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - przycisk oddymiania	szt.		
		4	szt.	4,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,00</b>
8	KNNR 5 d.1 0406-01	Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - przycisk przewietrzania	szt.		
		1	szt.	1,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,00</b>
9	KNR AL-01 d.1 0101-01	Montaż kompaktowej centrali alarmowej do 4 linii dozoru	szt.		
		1	szt.	1,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,00</b>
10	KNR AL-01 d.1 0602-02	Sprawdzenie i uruchomienie linii dozoru konwencjonalnych do 4 elementów liniowych	szt.		
		1	szt.	1,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,00</b>
11	KNR AL-01 d.1 0604-01	Praca próbna i testowanie systemu alarmowego do 24 elementów liniowych	szt.		
		1	szt.	1,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,00</b>
12	KNR AL-01 d.1 0109-01	Montaż akumulatora bezobsługowego o poj. do 10 Ah	szt.		
		1	szt.	1,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,00</b>