

Zamawiający:
GMINA MIASTO SUWAŁKI

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

Nazwa zamówienia :

WYMIANA Z DOSTAWĄ WODOMIERZY W KOMUNALNYCH LOKALACH MIESZKALNYCH PRZY UL. 1-GO MAJA 8, 18, 19, 20, 27A, 28, KONOPNICKIEJ 4, 5A, 6, 10A, 14, KRÓTKIEJ 8, 10, SKŁADOWEJ 4, SEJNEŃSKIEJ 3, 5, 17, 19, NONIEWICZA 87, KOŚCIUSZKI 26, 28, 34, 39, 42, 44A, 46, 51, 52, 55, 57, 65, 83A, 86, 91, 91A, 91B, 96, SUZINA 1, 3, EM. PLATER 20, 28, 28A, 28B, 30, 43, SKŁODOWSKIEJ 4, 6, 8, HAMERSZMITA 2A, 5, 6, 6B, PUTRY 1, 3, 5, REJA 66, 68, 70, 72, ANTONIEWICZA 1, 1A, KOWALSKIEGO 4B, 4C, 23A, 23B, WITOSA 4A, OGRODOWEJ 53, ADMINISTROWANYCH PRZEZ ZARZĄD BUDYNKÓW MIESZKALNYCH W SUWAŁKACH

Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień :

Kod CPV 45330000-9 - Roboty instalacyjne wod. kan. i sanitarne
Kod CPV 38421000-2 - Urządzenia do pomiaru przepływu
Kod CPV 38550000-5 - Liczniki
Kod CPV 51210000-7 - Usługi instalowania urządzeń pomiarowych

Program funkcjonalno - użytkowy opracował:

- roboty sanitarne - Stanisław Kawa

Spis zawartości programu funkcjonalno – użytkowego :

- Strona tytułowa
- Część opisowa
- Część informacyjna

1. Opis przedmiotu zamówienia

Wymiana z dostawą wodomierzy w komunalnych lokalach mieszkalnych administrowanych przez Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach

2. Adresy budynków

- ul. 1-go Maja 8, 18, 19, 20, 27A, 28
- ul. Konopnickiej 4, 5A, 6, 10A, 14
- ul. Krótkiej 8, 10
- ul. Składowej 4
- ul. Sejneńskiej 3, 5, 17, 19
- ul. Noniewicza 87
- ul. Kościuszki 26, 28, 34, 39, 42, 44A, 46, 51, 52, 55, 57, 65, 83A, 86, 91, 91A, 91B, 96
- ul. Suzina 1, 3
- ul. Em. Plater 20, 28, 28A, 28B, 30, 43
- ul. Skłodowskiej 4, 6, 8
- ul. Hamerszmita 2A, 5, 6, 6B
- ul. Putry 1, 3, 5
- ul. Reja 66, 68, 70, 72
- ul. Antoniewicza 1, 1A
- ul. Kowalskiego 4B, 4C, 23A, 23B
- ul. Witosa 4A
- ul. Ogrodowa 53

3. Wymiana wraz z dostawą wodomierzy obejmuje:

Dostarczenie i wymianę wodomierzy z ich oplombowaniem i wymianą uszczeltek na wodomierze typu JS-0,6 dn15 do zabudowy poziomej i pionowej z zamontowaniem zaworu zwrotnego (wkładanego w złączkę) o progu rozruchu nie większym niż 2,5 l/h. Konstrukcja wodomierza i ekran antymagnetyczny, który winien zabezpieczać przed ingerencją z zewnątrz i zafałszowaniem wskazań wodomierza. Korpus wodomierza metalowy odporny na korozję i osadzanie się osadów.

4. Do obowiązków wykonawcy należy:

- sporządzenie protokołu wymiany wodomierzy wraz z naniesieniem numeru fabrycznego, daty legalizacji i wskazania stanu (ilości m3) wodomierza zdemontowanego i nowo zamontowanego z podpisem najemcy lokalu wg wzoru dostarczonego przez Zamawiającego. Druki protokołów Wykonawca zabezpieczy we własnym zakresie.
- protokoły z wymiany wodomierzy należy przekazywać na bieżąco do Działu Eksploatacji ZBM.
- sporządzenie wykazu wymienionych wodomierzy w lokalach wg. Wzoru dostarczonego przez Zamawiającego
- sporządzenie zestawienia ilości i wartości wymienionych wodomierzy w poszczególnych budynkach.

Uwaga: Wszystkie zastosowane materiały i urządzenia powinny posiadać wymagane Aprobaty Techniczne ITB, Atesty Higieniczne PHZ, Certyfikaty Zgodności, Certyfikaty na Znak Bezpieczeństwa, bądź analogiczne dokumenty obowiązujące na terenie Unii Europejskiej.

Opracował:


Inspektor Nadzoru
Stanisław Krawi
upr. inst./SUW 47/90