

Przedmiar

Wymiana pokrycia dachu

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe				
1	KNR 2-02 1604/01	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10m 27*4,5+9*7,5*2	m2	256,5
		razem	m2	256,5
2	KNR 4-01 0535/08	Rozbiórka murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku Obróbka szczytowa 25,8*0,24 Obróbki wiatrownicowe 9,8*0,18 Obróbka łącząca stare pokrycie z częściowo odremontowanym fragmentem 9,8*0,16*2 obróbki kominów (1,4+0,7)*0,35*2*3	m2 m2 m2 m2	6,192 1,764 3,136 4,41
		razem	m2	15,502
3	KNR 4-01 0535/04	Rozbiórka rynny z blachy nie nadającej się do użytku	m	25,8
4	KNR 4-01 0535/06	Rozbiórka rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku 3,2*3	m	9,6
		razem	m	9,6
5	KNR 4-04 0506/04	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku (25,8-4,2)*9,8	m2	211,68
		razem	m2	211,68
6	KNR-W 2-02 1016/07 analogia	Demontaż wylazu dachowego. R=0,5	szt	1
Roboty pokrywcze				
7	KNR K-05r02 0102/01	Mocowanie folii dachowej Eurofol na krokwiach przy kryciu dachów w systemie Braas	m2	211,68
8	KNR 4-01 0414/10	Wymiana łączenia dachu w odstępach ponad 16cm pod pokrycie blachą trapezową	m2	211,68
9	KNR-W 2-02 1016/07	Wylaz dachowy fabrycznie wykończony	szt	2
10	KNR 0-15 0522/05	Pokrycie dachów blachami powlekanyymi trapezowymi	m2	211,68
11	KNR 2-02 0507/02	Obróbki z blachy z cynku przy szerokości w rozwinięciu ponad 25cm Obróbka szczytowa 25,8*0,24 Obróbki wiatrownicowe 9,8*0,18 Obróbka łącząca stare pokrycie z częściowo odremontowanym fragmentem 9,8*0,16*2 obróbki kominów (1,4+0,7)*0,35*2*3	m2 m2 m2 m2	6,192 1,764 3,136 4,41
		razem	m2	15,502
12	KNR 2-02 0508/04	Rynny dachowe z blachy ocynkowanej grubości 0,55mm półokrągłe o średnicy 15cm	m	25,8
13	KNR 2-02 0510/03	Rury spustowe z blachy ocynkowanej grubości 0,55mm okrągłe o średnicy 12cm 3,2*3	m	9,6
		razem	m	9,6
14	KNR 2-17 0152/02	Wywietrzaki dachowe cylindryczne o średnicy 150mm	szt	3
Przemurowanie kominów				
15	KNP 4 0101/02	Rozbiórka kominów nad i pod dachem na zaprawie cementowo-wapiennej 1,6*0,6*2,0*2+1,5*0,6*2	m3	5,64
		razem	m3	5,64
16	KNP 4 0114/03	Murowanie kominów o objętości ponad 0,5m3 pod i nad dachem 1,6*0,6*2,0*2+1,5*0,6*2	m3	5,64
		razem	m3	5,64
17	KNR 2-02 0923/02	Spoinowanie ścian zaprawą cementową barwioną (1,6+0,6)*2*2,0*2+(1,5+0,6)*2*2,0	m2	26
		razem	m2	26
18	KNR 4-01 0310/05	Przemurowanie - sprawdzenie przewodów dymowe szt. 2 6*2	m	12

Przedmiar

Wymiana pokrycia dachu

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		wentylacyjne szt. 8 6*8	m	48
		razem	m	60
19	KNR 4-01 0310/06	Przemurowanie - odgruzowanie przewodów	m	60
		Wywóz i utylizacja gruzu		
20	KNR 4-01 0108/13	Wywiezienie gruzu ceglanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km	m3	5,64
21	KNR 4-01 0108/16 (dopłata 7x)	Wywiezienie gruzu bez względu na rodzaj rozbieranej konstrukcji samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km	m3	5,64
22	Kalkulacja indywidualna	Opłata za utylizację		
		5,64*1,65	t	9,306
		razem	t	9,306
		Roboty dodatkowe (zalecane)		
23	KNR 4-01 0413/02	Wzmocnienie krokwi deskami grubości 32mm przez dwustronne nabicie desek na krokwie. Przyjęto wzmocnienie 10 szt. krokwi		
		10*9,8	m	98
		razem	m	98
24	KNR 4-01 0610/03	Odgrzybianie przy użyciu szczotek stalowych elementów drewnianych o powierzchni ponad 5m2	m2	211,68
25	KNR 4-01 0631/01	Impregnacja ogniochronna desek, płyt, bali i krawędziaków	m2	211,68
26	KNR AT-09 0104/04	Ławy kominiarskie	szt	3
27	Kalkulacja indywidualna	Zakup i montaż 2 drabin wyjściowych ze strychu na dach	kpl	2

INSPEKTOR NADZORU
Robót Budowlanych

inż. Szymon Paryk Witkowski
Upr. bud. WAM/0035/WBKb/20